



S K Ý R I N G A R .

HÚSID STENDUR A FYLLINGAREFNI. DYPT SÜKKLA MA VERA 80 - 120 cm. FYLLINGAREFNI INNAN Í OG UMHVERFIS SÜKKLA SKAL VERA FROSTFRÍTT EFNI OG ÞJAPPAD Í MEST 30 cm. LÖGUM OG BLEYTT. JÄRNAGRIND Í SÜKKULVEGGI ER K 10 c/c 25 cm Í BADAR ATTIR. MESTA REIKNAD ALAG FRA SÜKKLUM ER 0.18 MN/ím ( 1.80 KG/fcm) ALAGSFÖRENDUR:

SNJÖALAG	100 KG/ím
NOTALAG	400 KG/ím
LETTIR INNVEGGIR	100 KG/ím
ALAG A SVALIR	200 KG/ím
VINDALAG SAMKVÆMT ÍST 12.3	

STEINSTEYPA Í SÜKKLA, MILLIGOLF OG INNVEGGI SKAL VERA S-200, EN STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA SKAL UPFFYLLA KRÖFUM BYGGINGAREGLUGERÐAR, ÍST 9 OG ÍST 10. K 10 MERKIR KAMBSTÁL KS 40 OG SKAL SKEYTILENGD JARNA VERA 60 cm NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.

STEYPUHULA A JÄRN VID ÚTBRUN ÚTVEGGJA SKAL VERA 4 cm, EN JÄRNAGRIND SE STADSETT Í MIDJUM INNVEGGJUM. JÄRN SKAL STADSETJA MED PARTILGERÐUM FJARLÆGDARKLOSSUM. UPFMED OG UNDIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR MÜROP SKAL SETJA 2 K12, EN YFIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR MÜROP SKAL SETJA 4 K12 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. JÄRN SKULU NA MINNST 50 cm ÚTFYRIR MÜROP.

Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGIJÄRN K10 C/C 25, LENGD 100 cm. JÄRNAMÖSKVI Í STEYPTA PLÖTU A FYLLINGU ER K10 c/c 25 Í BADAR ATTIR OG STADSETT Í MIDRI PLÖTU.

ALLAR MALSETNINGAR ERU Í cm. HEDARKÖTAR ERU GEFNIR UPF Í METRUM OG A FULLFRAGENGIN GOLF.

EINANGRUN ÚTVEGGJA SKAL VERA 7.5 cm POLYSTYREN EDA SAMBERILEGT, MURHÖDAD. EINANGRUN ÞÄKS SKAL VERA 15.0 cm STEINULL FEST MED STÄLVIR.

SJA TEIKNINGAR B-2 OG L-1.

FÖRNUBÜDIR 1. HAFNARFIRDI JUNÍ 1991  
EINING NÜMER.. 06

SÜKKLAR 1:50 1:500

TEKNIÞJÖNUSTA SVEINS KARLSSONAR TFI TEIKNING  
BEJÄRHRAUNI 2 220 HAFNARFIRDI 91-653045 B-1

*Stein Karlsson*

FYLLINGAREFNI UNDIR SÜKKLA SKAL VERA ÞJAPPAD ÞANNIG AD PLÖTUPROÞ UPFFYLLI EFTIRFARANDI SKILYRÐI:

E2 SKAL VERA HERRA EN 120 ( E2 > 120 MPa ). HLÜTFALLID E2 / E1 < 2.2.

STEINSTEYPA Í BOTNPLÖTU SKAL VERA S-350. ÞYKKT BOTNPLÖTU ER 14 cm. STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI SKAL VERA S-250. STEINSTEYPA Í MILLIGOLF OG INNVEGGI MA VERA S-200.

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
----	----	----	----	----	----	----

↑  
NÖRÐUR