



STEINSTEYPA Í INNVEGGI OG GOLFPLÖTUR ER S-200
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR IST-9, IST 10 OG
 BYGGINGAREGLUGERÐAR.
 K 10, MERKIR KAMBSTAL KS 40.
 SKEYTILENGD K 10 ER 60 cm.
 MALSETNINGAR ERU Í cm.
 ÞVERMAL JARNA ER Í mm.
 c/c MERKIR MIDJU A MIDJU

SJA ENNFREMUR TEIKNINGAR FRA VERKHÖNNUN, ARMULA 21. R.VÍK
 NR: 103, 104, 105, 106.
 JARN MA EKKI LEGGJA AN TEIKNINGAR B-1.

18 JAN 1991

FORNUBUDIR 8 HAFNARFIRDI JANUAR 1991

JARNBENT PLATA YFIR JARDHED MKV 1:50

TEKNIÞJONUSTA SVEINS KARLSSONAR TFI TEIKNING
 ÞEJAHRAUNI 2220 HAFNARFJURÐUR 91-653045 B-2