



**Skýringar:**



**Of note also**

[illegible]

---

## INNTAKSPIPUR

---

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm<sup>2</sup>.

2. Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.

3. Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.

4. Hæð tengla frá gólfi er 200 mm.

5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1100 mm.

6. Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.

7. Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 200 mm.

8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útitöð dyrasíma (U er 1350 mm en bjöllu (B) 2300 mm.

9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).

10. Málstraumur tengla 16A og rofa skal vera minnst 10A.

11. ----- Lagnir í gólfi.

12. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.

13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum sinder að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.

14. Málmhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.

15. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.

16. Öll tákn eru samkvæmt staðli.

17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.

18. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Lögglóðingarstofu og Pósts og síma.

19. Velja skal spenna í töflu eftir LED stríppum sem verða valdar. Spennar skulu vera ljósdeyfanlegir með þrýstirofa eða ljósdeyfir eftir hvaða búnaður verður valinn.

20. Allir tenglar skulu vera með barnavörn.

21. Rafverktaki skal kynna sér gerð og efni veggja á arkitektateikningum. ef farlò er í gegnum brunaveggi skal gera viðeigandi ráðstafanir til að rýra ekki brunapólið.

22. Rafmagnstöflur fyrir lág- og smáspennu skulu vera með 20% aukapláss.

Nota skal viðurkennt mælaspjald fyrir orkumæli. Núlla skal í aðaltöflu TN - C - S.
- Nema annars sé getið
- LÖGSPENNA:**

**SMÁSPENNA:**

ORS = OPTISKUR REYKSKYNJARI

JRS = JÖNSKUR REYKSKYNJARI

HRS = HITASKYNJARI

NRS = OFURNÆMUR REYKSKYNJARI

GRS = GEBLASKYNJARI

LRS = LOFTREISIREYKSKYNJARI

FRS = FJÖLSKYNJARI
- 
- SNID A - A M 1:100
- 
- AFSTÖÐUMYND M 1:500
- 
- Árflun samræmingarhönnuðar:
- Skýringar:
- 
- Fagtaekni hf. - Akralind 6 - 201 Kópavogur - 5176900  
fagtaekni@fagtaekni.is - www.fagtaekni.is
- |                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| Hannað: MS                   | Teknað: GJ       | Yfirfarið: GJ  |
| Tölkuskrá: SÖKKULSKAUT.DWG   |                  |                |
| Kt.: 1105632999              |                  | Dags: FEB-2025 |
| Samþykkt: MATTHÍAS SVEINSSON |                  |                |
| BREIÐHELLA-1                 |                  |                |
| 221-HAFNARFIRÐI              |                  |                |
| AFSTÖÐUMYND-SNID             |                  |                |
| ALMENNAR-SKÝSINGAR           |                  |                |
| .                            |                  |                |
| Verk nr.:                    | Frumst. blað: A1 | Tekn. nr.:     |
| Mkv: 1:500-1:100             |                  | Útg.: 003 1    |

Árflun samræmingarhönnuðar:

Skýringar:

