



SKÝRINGAR

Almennt:
Öl máli sem gefin eru upp á teikningum eru í mm.
Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar.
Samræmi skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum. Öll tákni eru táknran og ber að samræma lagirn að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum. Allar lagirn og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu. Spennujafna skal pipukerfi fyrir heila og kaldvatnsloagn. Skal það gert í tengiskáp rafveitu og tengjast inn í A0 (aðaltöflu). Skila skal mælingu af spennujöfnuninni og skal hún uppfylla kröfur rafveitu. Til snertispennumarnar skal nota núllun og lekastraumsrofavörn.

Hæðir búnaðar:
Tenglar almennt 200mm frá fullfrágengnu gólf.
Tenglar teiknaðir með róla koma í rofahæð.
Vinnutenglar í eldhúsi koma í 1100mm hæð.
Rofar koma almennt í 1100mm hæð.
Allir tenglar í blískúr koma í 1100mm hæð.
Rofar við hjónarúm koma í 800mm hæð.
Tengill fyrir víftu kemur í 300mm hæð.
Tengill fyrir víftu kemur í 2000mm hæð.
Gæta skal að legu og þéttleika dósar vegna burðarþols byggingahluta og hjóðeinangrunar.

Pipur lágspennu:
Pipur lágspennu eru almennt 16mm og vír 3x1.5mm².
Pipur smáspennu eru almennt 20mm.
Pipur í helluborð og ofn, lagirn 20mm rör, vír 3x2.5mm².
Spennujöfnun í baðherbergi 6mm². Þar sem pipur eru legðar hlíð við hlíð í veggjum eða loftum skal hafa að minnsta kosti 30mm bl milli pipa þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli. Gæta skal að legu og þéttleika róla vegna burðarþols byggingahluta.

Málstraumur:
Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.
Sökkulskaut:
Frágangur sökkulskauta skal vera í samræmi við kröfur rafveitu. Jarðbinda skal málmhluta lagna, tækja, lampa, loftræstistokka og rafbúnaðar.

Raða skal fösóm (L1,L2,L3) rétt niður á straumskinnur og greinar þannig að tryggj sé að rétt fassaróð haldist að 3ja fasa tækjum og álag milli fasa sé sem jafnast.

Málsetningar:
Allar málsetningar skulu móbast við málsettar byggingarteikningar.
NEMA ANNARS SÉ GETID Á TEIKNINGUM.

"Í samræmi við samþykkt aðalupprætti"

Hönnunarstjóri

LX TEIKNISTOFA
Skipholt 37, 105 Reykjavík, IS
+ (354) 568 8388
www.lumex.is
LUMEX
HELGI KR. EIRIKSSON KT. 110156-2789

Hönnun: HKE
Teiknað: GPP
Yfirlitað: HKE

Verkefni: Breiðvangur 62b
VIDBYGGING

Dags.: 23.05.2024
Mvk.: 1:50
Tölvuhelti: Breiðvangur 62b

Verkhliut: GRUNNMYND sökkjar
SÖKKULSKAUT VIDBYGGINGU

Teikning blað:
LX-RAF-01