



4. HITALAGNIR

GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU EÐA BAKRÁS OFNA EFTIR ATVIKUM. LAGNAEFNI ER Ø16x2 WIRSBO PePEX-PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU (EÐA SAMBÆRILEGT) SEM BINDAST OFAN Á JÁRNAGRIND PLÖTU ALMENNT MEÐ 150-200mm MILLIBILI. HEIMILT AÐ NOTA 16 X 2mm ÁLPLEX Í GÓLFHITALAGNIR, HÁMARKS LENGÐ SLAUFU VERÐUR ÞÁ 80m OG BIL MILLI RÖRA 200mm GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA ÞREPASKIPT SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNAEFNIS. HALDA SKAL SKÝRSLU YFIR NIÐURSTÓÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA. ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD. STOFNLAGNIR FRÁ MÆLAGRIND AÐ DEILIKISTU ERU Ø32x2,9MM WIRSBO EvalPEX-PLASTLAGNIR Í Ø50MM PEH-HLÍFÐARRÖRUM. STOFNLAGNIR ERU LAGÐAR OFAN Á PLASTEINANGRUN UNDIR PLÖTU Á 1. HÆÐ (UNDIR JÁRNBENDINGU)

SLAUFU 1

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VID LJÓSAROFA. HITANEMAR STÝRA SLAUFUM MEÐ VIÐKOMANDI NÚMERI.

TAFLA YFIR GÓLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C

Reykjavíkurvegur 4b, Hafnarfjörður

SLAUFU NR.	LÁMARKS AFKÖST W	MESTA LENGÐ M	STAÐSETNING	ATHUGASEMDIR
1	738	41		c/c 150
2	810	45		c/c 150
Samtals:	738			

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.

VÍH

Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað í.H. Teiknað í.H. Samþykkt: Kennitala 110383-5339

REYKJAVÍKURVEGUR 4B
HAFNARFJÖRÐUR

LAGNIR
GÓLFHITALAGNIR
GÓLFHITATAFLA OG SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr.

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa A Dags. JAN '24