


STRANDGATA 9
HAFNARFIRÐI
MHL. 01
Landeignanúmer; L122393

TEIKNISKRÁ			
Númer	Verk nr.	Teikn. nr.	Verkhloti
Aðaluppdrættir			
1 (A2)	675	101	Afstöðumynd / byggingarlýsing
2 (A2)	675	102	Grunnmyndir - Snið
3 (A2)	675	103	Útlit
4 (A2)	675	104	Skráningartafla



Afstöðumynd
1:500

Stærðir til útreiknings nýtingarhlutfalls.

Yfirlit	D5 Botnflötur m²	D5M milliflötur m²	D7 op m²	D8 Brúttóflötur m² með V og F	D9 Brúttóflötur undir 1,8 m með V og F	D11 Brúttórúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D13 birt flatamál m²
A rými	239.2		7.4	231.8		665.8	181.0	231.8
Svalir A lokun								
B rými								
C rými	52.4							
Fylgirými (F)								
Afgangsrými (V)	28.4			28.4	28.4	16.8		
Botnplata						17.0		
Samtals:	320.0	0.0	7.4	260.2	28.4	699.6	181.0	231.8
Flatarmál nýtingarhlutfalls er A rými + B rými, undanskilið er brúttóflatarmál rýma með salarhæð lægri en 1,8 m, samkvæmt skipulagsreglugerð 2013 (breyting var gerð 2016). Notkun rýma hefur ekki áhrif á útreikning nýtingarhlutfalls.								
		m²		Lóð m²	Hlutfall			
Flatarmál til útreiknings nýtingarhlutfalls			231.8	351.2	0.66			

STRANDGATA 9, MHL 01.
LANDEIGNANÚMER. L122393
FASTEIGNANÚMER: F2079437

UMSÓKNAR OG BYGGINGARLÝSING:
Sótt er um leyfi fyrir nýju kaffihúsi í flokki II, tegund E sbr skilgreiningu í 17 gr reglugerðar 1277/2016.
Samskonar veitingarekstur hefur verið starfræktur í húsinu um áratugaskeið en húsið (mhl 01) er skráð atvinnu-og þjónustu húsnæði.
Mun staðurinn vera opinn að hámarki til 23.00 virka daga en til 01.00 um helgar.
Húsið er ein hæð, rishæð og kjallari. Á jarðhæð og rishæð eru veitingasalir en í kjallara eru starfsmannarými, vinnusalur og lager rými.
Aðalinngangur að húsi er frá Strandgötu en starfsmannainngangur er við bakhlið húss.
BREYTINGAR:
Hús er endurnýjað að hluta til innanhúss. sér í lagi á jarðhæð þar sem tími var kominn á slíkt sökum aldurs og skemmda. Útlit húss að utan heldur sér alveg óbreytt.
Kjallari:
Starfsmannaaðstaða uppfærð sem og vinnusalur eins og teikning sýnir.
Jarðhæð: Afgreiðsla færð á annan stað í sal eins og teikning sýnir.
Ný gólfefni sett á gólf (parket) Nýjar veggjакlæðningar (gips, spartsl og málað)
Rishæð: Eldri veggir fjarlægðir að hluta til að opna rými.
Uppþvottur færður niður á jarðhæð. Ný gólfefni (parket) og veggjакlæðningar (gips, spartsl og málað).

Hámarksfjöldi gesta á báðum hæðum er miðaður við 45 manns.
Tvenn salerni eru í húsinu sem er óbreytt frá eldri stað.
Allir milliveggir eru og verða með 13mm gipsi á trégrind.
Starfsmanna aðstaða er í kjallara með aðgang að salerni og læsanlegir skápar fyrir starfsfólk.
Geymsla og lager er einnig í kjallara.
Útipallur sem var samþykktur 8 júlí 2009 er við norð-vestur hlið húss.
LÓÐ:
Lóðin er 351,2m2 að stærð.

STARFSFÓLK:
Að jafnaði munu 3-4 starfsmenn starfa á staðnum.
Starfsmanna aðstaða er í kjallara húss með starfsmanna salerni ásamt læsanlegum starfsmanna skápum.
SNYRTINGAR:
3 salerni eru á staðnum.
2 fyrir gesti á rishæð sem er fyrir kvk, kk. Þá er einnig eins og áður hefur komið fram 1 salerni í kjallara fyrir starfsfólk.

LOFTRÆSTING:
Opnanlegir gluggar tryggja eðlileg loftskipti. Sjálfsgandi loftrás, er fyrir ofan stiga upp í loft og út um þak.
Vélræn loftræsting úr öllum lokuðum rýmum.
SORP:
Sorp fyrir hús er við bakvegg húss (við starfsmannainngang) og eru tvö 1100 lítra sorpkör og verða fest við hús.

EFNISLÝSING:
Allir veggir eru úr timburgrind, einangraðir í samræmi við þykkt veggja.
Sama á við milliplötur gólfa.
ALGILD HÖNNUN:
Staðurinn er ekki hannaður í samræmi við algilda hönnun. Samt sem áður er auðvelt og gott aðgengi er fyrir hjólastóla á staðnum, rampur að inngangshurð og hæð þröskuldar í samræmi við kröfur um algilda hönnun. Einnig er gott aðgengi að útipall fyrir hjólastóla með ramp.
Aftur á móti eru salerni þar sem þau hafa alltaf verið, þ.e. á rishæð og óaðgengilegt fyrir hjólastóla.
STÆRÐIR:
Stærð húss er 231,8 brúttó og 699,9 m3 (með botn).

Ný skráningartafla fylgir erindinu.

Brunavarnir
Brunavarnir eru samkvæmt greinargerð ÖRUGG verkfræðistofu dags. 25.7.2025.
Notkunarskilmálar vegna brunavarna
Í húsinu er rekið kaffihús og fellur það undir notkunarflokk 2.
Brunaálag skal vera undir 800 MJ/m2.

Gert er ráð fyrir mest 4 starfsmönnum í kjallara, 25 manns á fyrstu hæð og 20 manns á efri hæðinni. Samtals 49 manns.
Brunaviðvörðunarkerfi
Í húsinu verður sjálfvirkt firma brunaviðvörðunarkerfi, vaktað af vaktfyrirtæki. Stjórnstöð verður við norðaustur útgang hússins.
Handslökkvibúnaður
Handslökkvitæki skulu vera skv. ÍST EN 3. Á 1. hæð skulu handslökkvitæki vera léttvatnstæki með slökkvigetu a.m.k. 21A og 183B, staðsett við flóttaleiðir.
Neyðarlýsing og leiðarmerkingar
Í byggingunni skulu leiðarmerkingar og neyðarlýsing vera skv. leiðbeiningum HMS, ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172.
Neyðarlýsing skal ekki vera minni en 1 lúx í miðlínu flóttaleiða og í útigangi. Neyðarlýsing við stiga og hindranir verður a.m.k 5 lúx. Neyðarlýsingin skal ná 50% af ljósstyrk sínum á 5 sek. og fullum styrk á 60 sek.

Rýming við eldsvoða
Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum og leiðamerkingar með ÚT-merkingum. Skylt er að setja upp rýmingaráætlun fyrir húsnæðið í samræmi við reglur HMS og Vinnueftirlitsins.
Gönguleiðir flóttaleiða eru innan viðmiðunarmarka um hámarks göngulengd skv. Byggingarreglugerð (30m). Eitt frávik er fyrir í kjallara. Til þess að stytta göngulengd þeirrar flóttaleiðar er nýrri flóttaleið bætt við svo tvær óháðar flóttaleiðir eru frá kjallara. Flóttaleið er gerð um fyrrum vörulyftu upp um sólpall á norðvestur hlið hússins.
Klæðningar
Núverandi klæðningar skulu uppfylla flokk 2: D-s2, d0. Flokkun er skv. ÍST EN 13501-1. Við viðhald og breytingar á byggingunni skulu klæðningar uppfylla núverandi kröfur byggingarreglugerðar. Skulu klæðningar innanhúss vera K210 B-s1, d0 (flokkur 1), gólfefni á flóttaleiðum í flokki Dfl-s1 (flokkur G). Utanhússklæðningar veggja skulu vera óbrennanlegar.


Séu útveggir klæddir með loftræstri klæðningu skulu þær ásamt öllum efnum þeim tengdum uppfylla A2-s1,d0.
Þakklæðningar skulu uppfylla flokk T (Broof (t2)).
Brunahólfun
Húsið er ekki brunahólfað, kröfur eru gerðar á brunapol burðarvirkis.

Burðarvirki við bruna
Engar breytingar eru gerðar á burðarvirki vegna þessarar byggingarleyfisumsóknar.
Hæðarskil, meginburðarvirki og stigi skulu uppfylla a.m.k. R30.
Aðkoma og aðgerðir slökkviliðs
Byggingin er í tæplega 2 km frá slökkvistöðinni í Hafnarfirði.
Viðbragðstími er því metinn undir 10 mínútum. Slökkviliðið getur þurft að aðstoða við rýmingu frá öruggu svæði við suðurútgang skrifstofu. Slökkvivatnspörf fyrir bygginguna er reiknuð 22 l/s.
Viðhald brunavarna
Skylt er að gera þjónustusamning við viðurkenndan aðila um viðhald og eftirlit á brunaviðvörðunarkerfi, handslökkvibúnaði. Jafnframt skal gera þjónustusamning um viðhald á neyðarlýsingu. Setja skal upp eigið eldvarnaeftirlitskerfi fyrir bygginguna.


shs 30.07.2025

Breyting: Dags: Lýsing:
ARKITEKTASTOFAN AUSTURVÖLLUR FLÚÐASEL 66, 109 REYKJAVÍK Sími:698-6930 arkaust@mmedia.is
KRISTJÁN BJARNASON BYGG.FR, BFI s: 698-6930 Kt: 120369-5479
VERKEFNI: STRANDGATA 9, HAFNARFIRÐI MHL 01
TEIKNING: AFSTÖÐUMYND - BYGGINGARLÝSING
DAGS/TEIKNAD: 15.5.2025 / KB BREYTING:
SIGN:
MÆLIKV: 1:500 A2 VERK NR: 675 TEIKN NR: 101


STRANDGATA 9
HAFNARFIRÐI
MHL. 01
Landeignanúmer; L122393




Grunnmynd, 1 hæð
1:100



Grunnmynd, kjallari
1:100



Sníð A-A
1:100




Grunnmynd, rishæð
1:100

Breyting: Dags: Lýsing:		
ARKITEKTASTOFAN AUSTURVÖLLUR FLÚÐASEL 66, 109 REYKJAVÍK Sími: 698-6930 arkaust@mmedia.is		
KRISTJÁN BJARNASON BYGGJAFR. BÍL s: 698-6930 Kt: 120369-5479		
VERKEFNI: STRANDGATA 9, HAFNARFIRÐI MHL 01		
TEIKNING: GRUNNMYNDIR - SNÍÐ		
DAGS/TEIKNAD: 15.5.2025 / KB		BREYTING:
SIGN:		
MÆLIKV: 1:100 A2	VERK NR: 675	TEIKN NR: 102


STRANDGATA 9
HAFNARFIRÐI
MHL. 01
Landeignanúmer; L122393




Útlit suð-vestur
1:100



Útlit suð-austur
1:100



Útlit norð-austur
1:100



Útlit norð-vestur
1:100

Breyting: Dags: Lýsing:		
ARKITEKTASTOFAN AUSTURVÖLLUR FLÚÐASEL 66, 109 REYKJAVÍK Sími: 698-6930 arkaust@mmedia.is		
KRISTJÁN BJARNASON BYGGJ.FR. BFI s: 698-6930 Kt: 120369-5479		
VERKEFNI: STRANDGATA 9, HAFNARFIRÐI MHL 01		
TEIKNING: ÚTLIT		
DAGS/TEIKNAD: 15.5.2025 / KB		BREYTING:
SIGN:		
MÆLIKVI: 1:100 A2	VERK NR: 675	TEIKN NR: 103

STRANDGATA 9
HAFNARFIRÐI
MHL. 01
Landeignanúmer; L122393

[illegible]

Breyting: Dags: Lysing:		
ARKITEKTASTOFAN AUSTURVÖLLUR FLÚÐASEL 66, 109 REYKJAVÍK Sími:698-6930 arkaust@mmedia.is		
KRISTJÁN BJARNASON BYGG.FR, BFI s: 698-6930 Kt: 120369-5479		
VERKEFNI: STRANDGATA 9, HAFNARFIRÐI MHL 01		
TEIKNING: SKRÁNINGARTAFLA		
DAGS/TEIKNAD: 15.5.2025 / KB		BREYTING:
SIGN:		
M/ELIKV:	VERK NR: 675	TEIKN NR: 104