



Utgáfa	Dags.	Skýring	Breytt af
A	30.09.2024	Sökukleddi upplærð. Hæð sökkla breytt.	IJ
B	08.10.2024	Texti fyrir K16 vinkla breyttist á deilum U10, U11 og U12	IJ
-	-	-	-
-	-	-	-

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í EFRRI OG NEÐRI BRÚN:
 Sjá tákni á viðkomandi plötu.
 Járn spanna alla plötuna og skeyfilegend yfir ástær milliveggja.
 Neðribrúnarjárn skal skeyta yfir ásetum.
 Eftirbrúnarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
 Járn með hellu inni í neðri brún. _____
 Járn með stíttroti inni í efri brún. _____

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál l.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raufar (sjá lagnatekn.)

ATH !
 Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

Varðandi einangrun undir botnplötu og meðfram sökkuveggjum sjá sérteikningar arkitekts.
 ATH: Ekki skal einangra undir botnplötum þar sem álag vegna bílaumferðar er. Þetta á við þar sem þykkt botnplötu er 150mm.

VEKTOR
 hönnun og ráðgjöf

Síðumála 3 - 108 Reykjavík - S.554-6650

Sigurður Helmiósson	Byggingarteknikráðgjafi	sigurdur@vektor.is	030859-7749
Emil Þ. Kristjánsson	Ökuáskrifgjafi	emil@vektor.is	280268-4539
Martin M. Andersen	Byggingarteknikráðgjafi	martin@vektor.is	020459-2989
Ólafur Arnarson	Byggingarteknikráðgjafi	olafur@vektor.is	040964-2989
Ólafur Jónsson	Byggingarteknikráðgjafi	olafur@vektor.is	270588-2719
Ólafur Jónsson	Byggingarteknikráðgjafi	olafur@vektor.is	090883-5859

Verkhúdi: **Suðurgata 44, Hafnarfirði**

Verkhúdi: **Undirstöður**

Deili

Harnað:	IJ	Teknað:	EBHO
Mkv.	1:50	Dags.	07/09/2024
Sambýkt hönnuðar:		Telkur nr.	

Sambýkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar: **BUD-1**

Áritun á teikningu er á ábyrgð Vektor, hönnun og ráðgjöf ehf. kt. 700896-2429 blaðsæð - A1