



Gólfhitaðgn í sal
 Vatnshitastig 43/33°C, PePEX 20x2,0
 c/c 200 gefa 96w/ferm. x 87,5 ferm. => 8400 w
 Lengd sloufu 1 = 85 m
 Lengd sloufu 2 = 88 m
 Lengd sloufu 3 = 83 m
 Lengd sloufu 4 = 85 m
 Lengd sloufu 5 = 81 m

- SKÝRINGAR**
- HEITT NEYSLUVATN
 - KALT NEYSLUVATN
 - HITALÖGN FRAMRAS
 - HITALÖGN BAKRAS
 - BRUNAVATNSLÖGN
- HL = HANDLAUG
 - VS = VATNSALERNI
 - RV = RÆSTIVASKUR
 - BV = ÞVOTTAVÉL
 - UP = UPPÞVOTTAVÉL
 - EV = ELDHÚSVASKUR
 - BU = BURKARI
 - SV = STALVASKUR
 - LP = LOFTPUDI
 - BRSL = BRUNASLANGA
 - BS = ÞVAGSKÁL

Bygginguútlitir Hafnarfarbar
 Algreitt þenn
 03.10.1998
 SNA
 Sigurjónur Halldórsson

26. okt. 1998
VINNUTEKNING

LAGNATÆKNI HÖNNUNAR OG RÁÐGJAFARSTOFA HAMBORG 12 200 KÓPAVOGUR Sími: 564 5252 Fax: 564 5251 Netfang: lagnataekni@islandia.is	PÍPUKERFI HITA- OG NEYSLUVATNSKERFI LAGNIR A 1. HÆÐ GRUNNMYND 2 AF 3	1:50 HBG/FSK HBG 188 P.04
		26. Okt. 1998 Sigurjónur Halldórsson