



Gólfhitilagn 1 söl  
 Vatnshitastig 43/33°C  
 C/c 200 gafa  
 PePEX 20x2,0  
 x 87,5 ferm. = 8400w

Lengd síoufu 1 = 85 m  
 Lengd síoufu 2 = 88 m  
 Lengd síoufu 3 = 83 m  
 Lengd síoufu 4 = 85 m  
 Lengd síoufu 5 = 81 m

Lagnir fyrir gólfhita tengist á jörðhæð 1

Byggingafræðingur  
 Akgrænt þenn  
 03.10.1998  
 574  
 Sigurbjörn Halldórsson

26. okt. 1998  
VINNUTEIKNING

<b>LAGNATÆKNI</b> HÖNNUNAR OG RÁÐGJAFARSTOFA HAVRABORG 12 200 KÓPAVOGUR Sími: 564 5252 Fax: 564 5251 Netfang: lagnatak@stancia.is		EINSETNING ENGIDALSSKÓLA - Viðbygging PÍPUKERFI HITA- OG NEYSLUVATNSKERFI LAGNIR A 1. HÆÐ RÚMMYND 2 AF 3	
Dags:      Breyting:      af		Skala: 1:50 Daga: Sept. 1998 P. 11 188 pípulegnir heild-hjúpur	