

Jarðhæð

TÁKN:

NEYSLUVATNSLAGNIR


- Kalt vatn
- - - Heitt vatn
- > Kaldur krani
- >> Heitur krani
- HL Handlaug
- VS Vatnsskolandi salerni
- SV Skólvaskur
- EV Eldhúsvaskur
- BK Baðkar
- pV Þvottavél

Skýringar, Neysluvatnslagnir:

Neysluvatnslagnir inanhúss skulu vera galvaniseruð rör með skrúfuðum tengistykkjum nema annað sé tekið fram.

Allar pípur skal festa með ca. 2-3. metra millibili eftir aðstæðum og skal frágangur vera þannig að eðlileg þensla lagnarinnar geti átt sér stað. Pípur skulu einangraðar með 15 mm þar til gerðum glerullareinangrunarhólkum og vafðar með mjúku plasti. Að auki skal vefja kalt neyslunatn með sísalpappa. Allt efni og vinna skal vera í samræmi við byggingarreglugerð.

Neysluvatnslagnir skal þrýsiprófa með köldu vatni og 12 bara þrýsting og skal þrýstingurinn standa í einn sólahring án þess að falla.



Valur Sveinbjörnsson, Verkfræðingur MSc. Suðurgötu 24, 220 Hafnarfirði, S: 555 2326	Dags: mars 1996 <i>Valur Sveinbjörnsson</i> Yfirfarið og samþykkt
	Brekkuhlið 1A, 220 Hafnarfirði Vatnslögn, grunnmynd