

OFNATAFLA

Nr.	Gerð	Wött	Hæð	Lengd	Stútaáds.	Ofnlokar
101	A (11)	642	60	97	C - D	FJVR
102	1 (10)	243	60	48	C - D	FJVR
103	1 (10)	243	60	48	A - B	FJVR
104	A (11)	962	60	145	A - B	RA - N
105	A (11)	962	60	145	C - D	RA - N
106	H.KL.OFN	200	110	60	B - D	FJVR
107	A (11)	428	60	64	C - D	FJVR
108	2 (20)	1169	60	145	C - D	RA - N
109	C (22)	996	40	113	B - C	RA - N
110	C (22)	1564	40	178	A - D	FJVR
111	C (22)	1564	40	178	A - D	RA - N
112	C (22)	1363	50	129	C - D	RA - N
113	C (22)	2637	60	210	A - B	FJVR
201	A (11)	856	60	129	A - B	FJVR
202	C (22)	2028	60	162	A - B	RA - N
203	A (11)	1176	60	178	C - D	RA - N


Ofnatafla er miðuð við ofnagerð frá Ofnasmiðju Suðurnesja

Hitalagnir

Hitalagnir eru svartar stálpípur DIN 2448, tengdar með skrúfuðum tengistykkjum. Allar pípur skal festa með ca. 2-3 metra millibili eftir aðstæðum og skal frágangur vera þannig að eðlileg þensla lagnarinnar geti átt sér stað. Pípur skulu einangraðar með 15 mm þar til gerðum glerullareinangrunarhólkum og vafðar með mjúku plasti. Allt efni og vinna skal vera í samræmi við byggingarreglugerð.

Lokar á ofna, sjá ofnartöflu. Að auki skal á alla ofna skal koma stillití og loftskrúfur.

Ofnakerfi skal þrýstiprofa með köldu vatni og 7 bara þrýstingi og þrýstingur skal standa í einn sólahring



Valur Sveinbjörnsson, Verkfræðingur MSc. Suðurgötu 24, 220 Hafnarfirði, S: 555 2326	Dags: m Yfirfari
Brekkuhlíð 17, 220 Hafnarfirði Hitalögn, rúmmynd	NR. LO- MKV: I