



Loki nr 9 stillist á
lægstu mögulegu
stillingu td 1

Loki nr 10 stillist á
hæstu mögulegu
stillingu td 5

Tenging A B og C á að gera
úr hlíð rörsins

Allir lokandi lokar í hitaveitslakerfinu
skulu vera uppsettir milli punkta
A og B

- 1 Ranniloki
- 2 Sía - Danfoss F.V.
- 3 Hemill
- 4 Vatnsmælir
- 5 Einstefnuloki
- 6 Stillihani
- 7 Hita og þrýstímælir
- 8 Þrýstímælir
- 9 Sjálfvirkur loki - Danfoss: AVD-DA eða AVDL
- 10 Yfirfa - AVD RA
- 11 Öryggisloki

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
24 JAN. 1996
Sigurbjartur Halldórsson

Valur Sveinbjörnsson, Verkfræðingur MSc.
Suðurgötu 24, 220 Hafnarfirði, S: 555 2326
Brekkuhlíð 14, 220 Hafnarfirði
Vatnslögn, rúmmynd

Dags:
Yfirfa:
MKV