



SKIPALÓN 21 :
Landnr. 203308 Staðgreinir: 75700210

ÍBÚÐIR: Í húsinu eru 20 íbúðir með eitt stiga/lyftuhús. Sameiginleg hjóla- vagnageymsla og sorpgeymsla er í kjallara. Undir bílastæði hússins er bílageymsla. Fimm herbergja íbúðir eru 5 talsins, fjögurra herbergja íbúðir eru 5 talsins og þrjú herbergja íbúðir 10 talsins. Allar íbúðir geta hentað hreyfihóluðum.

STÆRÐIR:

Kjallari án bílageymslu	BRÚTTÓFLÓTUR	BRÚTTÓRUMMÁL
1.hæð	389,9 m ²	1087,1 m ³
2.hæð	445,1 m ²	1297,6 m ³
3.hæð	437,3 m ²	1244,0 m ³
4.hæð	437,3 m ²	1244,0 m ³
5.hæð	437,3 m ²	1395,6 m ³

Stærð húss samtals	2584,2	7482,5 m ³
Bílageymsla	554,5 m ²	1552,6 m ³
Heildarstærð með botnpl.	3.138,7 m ²	9243,9 m ³
Nýtingarhlutfall (A+B-bilg) / lóð	2807,4 m ² / 2233,9 m ² = 1,26	

BÍLASTÆÐI: Bílastæðakrafan hljóðar upp á 1,75 bílastæði per íbúð. Alls eru 36 bílastæði, þar af 16 stæði á lóð (þar af eitt fyrir fatlaða) og 20 stæði í bílageymslu (þar af eitt stæði fyrir fatlaða). Lóð er hönnuð af Landslagi ehf.

BYGGINGARLÝSING :
Húsið er steinsteypt fjölbýlishús, fimm íbúðahæðir og kjallari.

Botnplata og sökkjar eru einangruð með 75mm einangrun. Kólnunartala botnplötu er 0,3 W/ m² °C, eða betri.

Plata ofan á bílageymslu er staðsteypt 27 cm þykk. Gert er ráð fyrir að bilaplanið og gólfð í bílageymslunni verður malbikað.

Útveggir eru staðsteyptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinullarplötum. Utan á einangrun er báruð álklaðning, slétt að hluta til. Sökkjar og botnplötur er einangrun með 75 mm plasteinangrun. Svalgangurinn er klæddur með timburklæðningu. Kólnunartala útvegga er 0,4 W/ m² °C, eða betri. Litir utanhúss eru með ljósu yfirbragði, álklaðning grá og ljósgrá.

Gluggar eru ál-tré gluggar. Einangrunarqildi glugga og hurða er 2,0 W/m²°K

Innveggir eru hefubundnir gipsplötuveggir, 12-15 cm á þykkt. Allar klæðningar eru í brunaflokki 1.

Svalangar eru óupphitaðir. Framan á þeim eru lóðréttir stáprófilir með upp 1 meters millibili. Á milli þeirra eru skifur úr hertu dryggisgleri og það er 100mm bil við gólf og 600 mm bil við loft. Í meters hæð er handlisti, bakvið glerið.

Þak er einangrað á steinsteypta plötu með plasteinangrun ("styriscil") fosuð í tveimur lögum, samt 180 mm þykkt. Heilbræddur tjörupappi er undir einangrun á þaki og þaköntum. Vatnshalli á þaki er 2%. Þakpappinn er í brunaflokki 1. Kólnunartala þakflata er 0,2 W/ m² °C, eða betri.

Aðallagnaleiðir í húsinu eru í stökkum á bak við vegghengd salerni.

Útoftun aðklla sjá teikningar verkfræðinga.

Hljóðvst. Lofthlóðeinangrun á milli íbúða skal vera amk. 52 dB og högghlóðeinangrun a.m.k. 63 (58) dB.

Sorp. Ein sorpgeymsla er í húsinu sem samnýtt af öllum íbúðum hússins. Sorpenna er af öllum hæðum úr stigahúsi niður í sorpgeymslu. Aðgengi er að henni norð-vestan megin við hlíð bílageymslunnar.

Brunavarnir. Veggir milli íbúða eru EI90 (staðsteyptir). Klæðningar innanhúss eru amk. í flokki 2. Svalangar verða lokaðir með hertu gleri a.m.k. 60 cm. op við ofan við plötu en a.m.k. 10 cm. op við gólfplötu. Fjarlægð milli óvarinna glugga tveggja íbúða er amk. 1,2 m. Í hverri íbúð eru að minnsta kosti tvær reykskyrnjarar og handslökkvitæki sbr. grein 92.3 í byggingarreglugerð. Bílageymsla verður sér brunasamtæða með a.m.k. R60, en burðavirki og hæðaskil sem þjóna íbúðarhúsi verða a.m.k. R90/RE190. Loftútsog í bílag er frá gólfleti með vélknúnum búnaði. Gert er ráð fyrir að platan yfir bílageymslunni þoli þyngri umferð, aðkomu stökkviliðs (dælibíla og körfubíla) er því heimil.

Útsog er frá öllum lokuðum gluggalausum rýmum.

Gólfniðurföll eru í öllum votrymum, staðsett á teikningum í mkv. 1:50.

Bílageymslan er upphituð og einangruð með vélrænu útsogi frá gólf. Sjónræðsla er í innkeyrsalunni að bílageymslunni. Í gönguleiðum að aðalningangi, bílastæði fatlaða og í töppum niður að bílageymslu.

A	SS	PG	08.12.2008
Breytt hárúmr.	TEIKNAD	SAMÞYKKT	DAGS
GTGAFA			
BREYTINGAR			

ASK Arkitektar
Ganggötu 9
101 Reykjavík
Sími 515 0300
Fax 515 0319
www.ask.is



Ártun aðgönguvarnar:
Páll Gunnarsson arkitekt, t. 210592-2199

Skípalón 21
Aðalteikningar

VERKEFNI	MIÐ. / A
HÉTTI TEIKNINGAR	1:500
Afstöðumynd og byggingarlýsing	TEIKNAD SS
	DAGS 20.10.2008
VERK EFTIR	HEIMIL TEIKNINGAR
0688	10-01

