

ALMENN LÝSING:

Tjarnavellir 15 er einnar hæðar bygging. Byggingin gegnir hlutverki verslunar og þjónustuhúsnæðis. Byggingin skiptist upp í 3 verslunareiningar, auk skyggja við innganga.

BURÐARVIRKI - ÞAK - ÚTVEGGIR:
Útveggir eru þerandi og gerðir úr járnþentri steinsteypu, einangraðir að utan með steinul og klæðdir með lituðum álplötum á ytra byrði. Litur á útveggjum er silfurgrár og koksgrá.
Skyggni við inngang er byggt upp úr stáli og álplötum.
Aðalburðarvirki þaks í rými 0103 eru kraftspennur úr stáli en burðarvirki í rými 0101 og 0102 eru kraftspennur úr límitré. Á milli spennanna eru skjálberandi létta einingar, LETTAK eða sambærilegar, yfirborð þaks klætt með þakúk.

GLUGGAR OG ÚTHURÐIR:
Allir gluggar eru áklæðdir timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Aðalningangshurðir og vöndurur í einingunni 0103 eru rafdrifnar alhurðir. Aðrar hurðir eru sléttar timburhurðir með áklæðningu að utan.
Almenn er flur á gluggakörnum og hurðum koksgrá. Gluggar og hurðir við inngang verslunarymis 0103 eru guír á lit.

BRUNAVARNIR:
Byggingin er tvær brunasmæðar, annars vegar rými 0103 sem er um 1340m² og hins vegar 0101 og 0102 sem er dinnur samsæða um 350m² sem er skipt upp í 2 brunahöf, með tilheyrandi rýmingarleiðum. Hvert brunahöf er með a.m.k. EI60 veggjum.
Í rýmum 0102 og 0103 eru tvær dháðar flóttaleiðir þar sem hvergi er lengra en 25m í næsta útgang. Í rými 0101 er ein flóttaleið og ein bjúganar.
Allar klæðningar verða í flokki 1. Flóttahurðir skulu vera útbúnar með neyðarhúð eða "push pad" skv. ÍST EN 179:1997.

Verslunarymi 0103 er útbúið með víðurkenndu vatnsúðakerfi, skv. reglugerð nr. 245/1994.
Við hönnun vatnsúðakerfis skal miðað við dháttuflöx OH3 skv. BS 5306: Part 2. Í verslunarymi 0103 verður víðurkennt sjálfvirk brunavörðunarkerfi. Hönnun og uppsetning brunavörðunarkerfis skal vera í samræmi við ÍST EN 54 og reglur Brunamalastofnunar um sjálfvirk brunavörðunarkerfi. Kerfið skal tengt víðurkenndri vaktstöð.

Slökkvitæki verða í öllu húsinu. Slökkvitæki verða í hluta 0103. Slökkvitækin eru sett upp þannig að brunaslöngur ná til í öll horn. Slökkvitæki skulu vera við slökkvitæki eða í nágræni þerra. Tryggt skal að rennihurðir og rafdrifnar hurðir í flóttaleiðum opnast við straumrof og við boð frá reykskyrnara.

Úr- og neyðbætur verður í öllu húsinu skv. byggingareglugerð og ÍST EN1538. Reiknað er með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux á opnum svæðum, t.d. verslunum og veitingasal.
Í verslun 0103 verður aubrennanlegt plast í þaki u.þ.b. 0,5% af gólflefi. Stálburðarvirki verður ekki eldvarð sérstaklega.

UPPHITUN - LOFTFRÆSTING:
Byggingin er upphitluð með hitaflásum í verslunarymum og stærri bakrymum annars vegar og ofnum í starfanna og minni bakrymum hins vegar. Byggingin er annars vegar loftæst með náttúrulegri loftfræstingu um innganga og hins vegar með vélrænni loftfræstingu í þeim rýmum sem ekki hafa opnanlega glugga eða úthurðir.

LÓÐ:
Lóðarmörk og byggingarreitir falla saman og afmarka það svæði sem má byggja á. Gert er ráð fyrir stóru bílastæði utan lóðarinnar til sameiginlega afnota sem afmarkast heilunarsvæði Reykjanesbrautar annars vegar og aðliggjandi lóðum hins vegar. Hafnarjarðarþær framkvæmdir og viðhætur bílastæðum.
Gangstíttar og göngusvæði innan lóðar eru með bundnu sili og snjóbræðsla verður á göngusvæðum við aðalinnanga.

ANNAD:
Á vegg verður hliðar koma alla 3 auglýsingaskilti með auðkennum víðkomandi fyrirtækja. Á norðurhlöðinni er gert ráð fyrir einu skilti ásamt skiltavegg með þremur skiltum. Á suðurhlöð hössins er einn gert ráð fyrir þremur skiltum. Ennfremur er gert ráð fyrir 7 flaggstöngum og skiltastandi sem er ca 8m há á norðvestur hluta bílastæðanna.
Á suðurhlöð hössins eru staðsettir einnir vegna kaflaþekja í verslunarymi 0103.
Yfir inngangi verslunarymisins 0103 á norðurhlöð er skyggni sem er skermað af með öryggisglæri.

BÍLASTÆÐI:
Bílastæðapörf: 40 stæði (1.385,2/35)

STÆRÐIR:
Flatarmál byggingar er 1385,2 m²
Stærð lóðar: 1708,0 m²
Nýtingarhlutfall: 0,81

C	08.11.2005	soi	Flaggstangi og skilti
B	31.08.2005	sto	loftfræsting á byggingaryngingu
A	29.08.2005	sto	körum broytt skv. haldskrá
broytt	dags	teiknað	lýsing

Aðalsteinn Snorrason
arkitekt fái 161161-2769
Egill Guðmundsson
arkitekt fái 270152-6869
Gísli Gíslason
arkitekt fái 160657-4809

aðalstræti 6 101 reykjavík
sími 511 2060
fax 511 2066
veffang www.arkis.is
netfang arkis@arkis.is

Tjarnavellir 15
Aðaluppdráttur
afstöðumynd

verkkaup
hannað/teiknað
yfirlit/samþykkt
mík
dags

þynging
os, sbó
1:500
16.08.2005



ARKÍ'S

