



AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:500

KÓLNUNARTÖLUR:
 útveggir: 0,32 W/m²C
 útveggir (vegið meðaltal) 0,85 -
 þak: 0,2 -
 gluggar 1,95 -
 gólf (vegið meðaltal) 0,32 -

STÆRÐIR:

Stærðir: hús 13: íbúð 118,2 m²
 bílg.: 41,6 -
 samtals: 159,8 m² 480,8 m²
 lóðarstærð: 663,8 m²
 nýting: 0,24

hús 15: íbúð 118,2 m²
 bílg.: 41,6 -
 samtals: 159,8 m² 480,8 m²
 lóðarstærð: 565,8 m²
 nýting: 0,28

Samþykkt þann

29 NOV. 2006

Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þorarinsson

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er steypt upp á staðnum. Sökkjar og botnplata er staðsteypt á heildunnn hálta en útveggir eru steyptir upp með einangrunarmótum (plastkúbbum).
 Burðarvirki þaks er timbur.
 Að utan er húsið múrhúðað og steinað í ljósum lit nema að veggur við anddyri er dökkgrár.
 Að innan eru allir útveggir og steyptir innveggir múrhúðaðir. Létur innveggir eru gerðir úr blökkstöðum, klæddum með gíspíötum. Rakapólnar plötur eru í votrymum. Klætt er upp í loft með gíspíötum.
 Þak er einangrað með 200 mm steinull, útveggir með 100 mm plasteinangrun og niður með sókklum og undir botnplötu er einangrað með 75 mm einangrun.
 Gluggalaus rými eru loftræst út um þak með vélknúnni loftræsingu.
 Húsið er hitað upp með gólfhita. Lagnaleiðir eru í gólfplötu. Gluggar og útihurðir eru úr timbri, koksgrátt. Þakbrúnir eru úr timbri, málaðar í ljósum lit. Gler í gluggum er tvöfalt einangrunargler, K-gler. Á þaki er þakpappi í flokki T. Ljósop innihurða er 80 sm. Frágangur á lóðarmörkum skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Veggur milli íbúðar og bílgeymslu skal ná upp að efstu klæðningu í þaki. Staðsetja skal reykskyjara og slökkvitæki nánar í samráði við eldvamareftirlit.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hönnun húss:

ALTEIKNING ehf
 ÖLL ALMENN TÆKNINGUMUNAST

MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, Sími 897-4588

Þorsteinn Friðþjófsón, byggingatæknifræðingur
 Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@bt.net.is

HAFRAVELLIR 13 OG 15
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND

Dags. 08.11.2006. Kvarði 1:500

Hannað þF Teiknað þF Samþ.

Verknr. 06-812 Teikn.nr. 101 Breyt.nr.