


ESKIVELLIR 7 HAFNARFIRÐI.


 Byggingarfulltrúi
 samþykktir erindið.
 25 NOV. 2006
 Þessi skýring er samþykkt. Þessi er ekki virk.
 Þetta er einn af mögulegum útlögum og er ekki
 bindandi og skýringu höfundarinnar. Fastaáhrifamikill.
 Byggingarfulltrúi í Hafnarfirði
 E.H. Kristján Þórásson

Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalagöngum.

Til skjólmyndunnar á svalgöngum er svalagöngum lokað að hluta með 8 mm hertu gleri.
 Til að uppfylla ákvæði bygginga og brunareglugerða varðandi reykkræstingu
 má glerklæðning/ lokun ekki loka svalagöngi meira en að tryggð verði eðlileg reykkræsting
 svalagönganna.
 Það er gert þannig í þessu tilvik að reyst er stálvirki sem ber uppi glerklæðningu úr 8 mm hertu gleri.
 Gler stöðir eru þannig að 100 mm rífa myndast neðan við gler á milli glerplöngna sítt
 hvorumegin við stálsúlur er 100 mm rífa, og að ofan er 500 mm bil.
 Á þann hátt er tryggð 40% opnun flatarins.



SNID B-B MKV. 1:100.

ESKIVELLIR 7 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur b.f.í.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 Sími 5651510. Netfang teiknistofan@simnet.is
 STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhonnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Snið B-B.
Mælikvæði:	1:100. Dagsetning: 6 júlí 2004.
Undirskrift:	<i>17-11-06 E.H.</i>
Blað nr:	8 af 15.
Breytt:	