



SKÝRINGAR FRÁRENNISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI HAFNARFJARÐAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á AÐ LÖGNIN BROTNI EÐA SIGL GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EÐA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ PÆR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSEYTI SKULU ÞÉTT MEÐ GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AÐ OG YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AÐ ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AÐ OG YFIR DRENLOGN MEÐ DRENMÖL Í STAÐ SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL AÐUR EN FYLLT ER AÐ HÚSL ALLT EFNID OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

- MERKIR ÞÖKKIÐ SKOLPLÖGN
- - - - - MERKIR ÞÖKKIÐ REGNVATNSLÖGN
- · · · · MERKIR HÁLFÞÖKKIÐ REGNVATNS OG JARÐVATNSLÖGN (DRENLOGN)
- · — · — MERKIR VATNSLÖGN

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EÐA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EÐA INNVEGGJUM
 ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í EN. HÆÐARSETNINGER Í HÆÐARKERFI REYKJAVÍKIR

MERKINGAR:

1. MERKIR Ø 32 PL. PEH VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÖBERRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIRIND. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTÆÐ EF UM ER AÐ RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI TENGIST Í REGNVATNSBRUNN
2. MERKIR Ø 70 PL. Í GÖLEPLÖTU AÐ GÖLFNEBUREFALLI

Breytt 17.04.2006. frárennsli vegna innri breytinga.
 Breytt 10.10.2006. þakniðurföll

FLÉTTUVELLIR 6 HAFNARFIRÐI
 GRUNNMYND FRÁRENNISLI
 26. JANÚAR 2006 MKV. 1:50

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 Sigurbur Sigurðsson 010448-3959 S - 566-6613

