



- Tákni
- ⊗ Renniloki
 - Sía
 - ⊗ Einstreymisiloki
 - Vatnamælir
 - ⊗ Tamingarloki
 - ⊗ Þrýstimalir
 - ⊗ Hitamalir
 - ⊗ Öryggisiloki
 - ⊗ Þrýstijafnari
 - ⊗ Slouflokki
 - ⊗ Danfoss AVTB
 - Dæli

Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitíð og loftskrúfur.
Lagnir skal þrýstipróta við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 6 tíma án þess að falla.

Samþykkt þann 30 OKT. 2006

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Stekkuhluta 2 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8861 Netfang: svennih@inkernet.is		Staður Rauðhella 13 Hafnarfirði	
		Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 12.10.06	Verkr. 12-05 Teikn.nr. 2-03