



Neysluvatn, Rúmmynd, 1:50

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm faser composite pipe SDR 7.4. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og IST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með viðukenndum festingum. Mesta fjarlægð á milli festinga

Notamál	Fjarlægð
20 mm	85 sm
25 mm	95 sm
32 mm	110 sm
40 mm	125 sm
50 mm	145 sm
63 mm	165 sm

Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum. Þar sem lagnir koma inn í milli veggi skal einangra með ádragseinangrun. Þar sem lagnir rífa eldvarnaveggi skal setja brunalokur á lagnir.

Þrjátíu prófun á lögnum skiptist í þrjár lotur. Fyrsta lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrjátíuúrinn 15 bör. Þrjátíu þarf að bæta tvisvar á fyrstu 30 mín. Þrjátíu má vera max 0,6 bör á seinni 30 mín. Önnur lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrjátíu má vera max 0,2 bör. Lokaprófun fer þannig fram að prófað er við 10 bör í 5 mín og síðan 1 bar í 5 mín þettað er endurtekið í 4 skipti. Þrjátíu er tekin á milli prófa í lokaprófun. Enginn leki má koma fram við þessa prófun.

Sampykkt þann 30 OKT. 2006

Sveinbjörn Hinriksson
Byggingafultrúðinn í Hafnarfirði
Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Staður	Dagsetning	Hannað
		Rauðhella 13 Hafnarfirði		
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kv. 160651-2520 Braklugata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@internet.is		Neysluvatn, Rúmmynd		
Hannað / Teiknað	Kvartí	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	12.10.06	12-05	2-04