



- 1 KÚLULOKI
- 2 SIA
- 3 TÆMILOKI
- 4 EINSTREYMSLOKI
- 5 ÞRÝSTINGSMÉLIR
- 6 DEILIGRIND NEYSLUVATNS (RÖR Í RÖR)

ÁRITUN ADALHÖNNUDAR  
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

MERKINGAR:

- HL MÉRKIR HANDLAUG
- SV ..... SKOLVASKUR
- EV ..... ELDHÚSVASKUR
- UV ..... UPPVOTTAVEL
- PV ..... POTTAVEL
- SB ..... STEYPIBAD
- BK ..... BAKAR
- VS ..... VATNSSALERNI
- SK ..... SKOLKRANI
- ÓSK ..... ÓTISKOLKRANI (FROSTFRIR)
- SL ..... SPINDILLOKI
- KS ..... KÁLISKAPUR

- HEITT NEYSLUVATN
- - - - - KALT NEYSLUVATN

SKÝRINGAR:

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU #16 PEX PLASTRÖR Í 20/25 FÓÐURRÖRI (RÖR Í RÖR) NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM, LÖGD Í STEYPTA PLÖTU. FYLGJA SKAL LEIÐBEININGUM Á RB-BLADI, Rb (53).001, VID LAGNINGU OG FRÁGANG.

NOTA SKAL VIDURKENNT OG VOTTAD NEYSLUVATNSLAGNAEFNI, BÆDI RÖR, TENGISTYKKI OG TENGIDÓSIR. TENGISTYKKI SKULU VERA VOTTUD TIL NOTKUNAR MED VIDKOMANDI RÖRUM OG VERA AFSINKUNARÞOLIN MESSINGTENGI.

FÆDIRÖR SKAL DRAGA Í FÓÐURRÖR ÁÐUR EN STEYPT ER. ENDUM Á FÓÐUR- OG FÆDIRÖRUM SKAL LOKA ÞANNIG AD TRYGGT SÉ AD STEYPA OG ÖHREININDI KOMIST EKKI INN Í RÖRIN. RÖRIN SKAL FESTA VEL VID JÄRNAGRIND Í PLÖTU MED KAPALBÖNDUM OG SKAL MESTA FJARLEGD Á MILLI FESTINGA VERA 1-1,5 m, ÞRÚJAR FESTINGAR SKAL SETJA Á BEYGJUR. BEYGJURÁDIUS Á RÖRUM SKAL VERA STÆRRI EN 5 x YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

LAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA ÁÐUR EN STEYPT ER SKV. LEIÐBEININGUM RB.

01 NOV. 2006  
Sambýkt þant

DREKAVELLIR 51	TÉKNIPJÓNUSTA SÁ ehf	
221 HAFNARFJÖRDUR	HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
NEYSLUVATNSLAGNIR	hannað ER	teiknað ER
GRUNNMYND	yfirfarið SÁ	dags 18.10.06
SIGURDUR ÁSRÍMSSON KT: 161161-2929 MITI	mkv. 1:50	nr. 510152