



VATNS OG HITLAGNIR
 RÖR OG TENGIEFNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM ADILUM.
 FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI
 NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEÐFERÐ EFNIS.
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÚREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA,
 UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU Í GÖLFHITALÖGN.
 PLASTLAGNIR SKULU PÓLA ÞANN PRÝSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM
 HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.
 RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN)
 RÖR SKULU PÓLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA PRÝSTIPRÓFUÐ
 EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM.
 UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM
 (53).001 OG ÍST 67.
 SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR)
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á Fyllingu SKAL STAÐSETJA ÞÆR
 UNDIR JÄRNASGRIND.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR
 OFAN Á JÄRNUM Í NEDRI BRÚN PLÖTU.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA
 VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM.
 GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIBILI,
 NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM (SJA TEIKNINGU)
 GÖLFHITALAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR
 NEMA VIÐ 9 bar. PRÝSTING.
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS.

Samþykkt þann
 0-1 NOV. 2006

Byggingafulltrúinn / Hlatharfróði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI	
NEYSLUVATNSLAGNIR 1.HÆÐ	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Telknað E.V.
Dags. 27.OKT.2006	Blað 1 AF 1 Nr. KVISTAV2468NVL Yfirfarið
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257