


Samþykkt þann
 01 NOV. 2006

VATNS OG HITLAGNIR
 RÖR OG TENGIEFNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM ADILUM Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARÐANDI F.h. Sigurbjartur Halldórsson
 NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEÐFERÐ EFNIS.
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÚREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA,
 UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU Í GÖLFHITALÖGN.
 PLASTLAGNIR SKULU PÓLA ÞANN PRÝSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM
 HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.
 RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN)
 RÖR SKULU PÓLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA PRÝSTIPRÓFUÐ
 EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM.
 UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM
 (53).001 OG ÍST 57.
 SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR)
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR
 UNDIR JÄRNAGRIND.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR
 OFAN Á JÄRNUM Í NEÐRI BRÚN PLÖTU.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA
 VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM.
 GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2.0 PePEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIBILI,
 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM (SÁ TEIKNINGU)
 GÖLFHITALAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR
 NEMA VIÐ 9 bar. PRÝSTING.
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAIDNAÐARINS.

KVISTAVELLIR 8 OG 6 HAFNARFIRÐI	
NEYSLUVATNSLAGNIR 1.HÆÐ	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Telknað E.V.
Dags. 27.OKT.2006 Blað 1 AF 1 Nr. KVISTAV2468NVL Yfirfarið EV	
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR  Eyjólfur Valgarðsson Kf:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kf:280857-4169 Sigurður Gréiarsson Sími: 471-2257