

GRUNNMYND 1: 50

TENING VÐ BÆJARLAGNIR

**TÁKN FYRIR LAGNIR**

- SKOLPLÖGN
- REGNVATSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNS. + REGNVATNSL.
- NEYSUVATN
- BAKRENNSLU HITAVEIÐU


**SKÝRINGAR**

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Samþykkt þann þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

FP X = STÖTAR SEM EKKI ERU NOTADIR

0 1 NOV. 2006

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson



tenging við bæjarkerfi  
 í samræði við bæjarverkstj.

AFSTÖÐUMYND 1: 50

01	12.10.06	FP BREYTT	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
STRANDGATA 39 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1: 50			
DAGS. FEB. 2006			
VERK NR. 2601			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
<b>TÆKNIÞJÓNUSTA</b> SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsth@simnet.is			