



SKÝRINGAR

BENDING:

- Útveggir 200mm með tvöfaldri bendingu
K10 c/c 200 í báðar áttir K10 c/c200 #
- Útveggir 200mm með einfaldri bendingu
20mm frá innbrún.
K10 c/c 200 í báðar áttir K10 c/c200 +
- Útveggir 180mm með einfaldri bendingu
30mm frá útbrún.
K10 c/c 200 í báðar áttir K10 c/c200 +
- Innveggir með einfaldri bendingu í miðju veggs
K10 c/c 250 í báðar áttir K10 c/c250 +

Tengjárn upp í veggri efri hæðar standa skeytilengd upp úr plötu, sbr. 06885-B000

----- Lína sem að sýnir mörk efribendingu.
Járn skal alltaf ná háfa skeytilengd út fyrir mörk efrri bendingar.

---#--- Jármottur í horn plötu
5 K10 c/c200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500

V-L=1200 Vinkill K10 c/c250, L=Breytileg x 700
Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötur allan úthringinn.

SGK = Steyptur gólf kóti

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar - Sjá blað nr. 06885-B000
Málsetningar á veggjum - Teikning arkitekts
Göt í undirstöðu veggjum - Teikning lagnahönnuða

BROTÞOLSFL. ÚTISTEYPU C30

BROTÞOLSFL. INNISTEYPU C25

Samþykkt þann 19. Mars 2007

Byggingaáhræðing í Hafnarfirði
f.h. Sigurbjartur Hall-Hásson Yfirferð

VSΒ

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar				
Björn Gústafsson Kt: 180550-4889 <i>Björn G.</i>				
Verkhætti				
Furuás 29				
Hafnarfirði				
Verkhætti				
Burðarvirki				
Veggir á og plata yfir jarðhæð				
Grunnmynd				
Hannað SPJ	Teiknað SPJ	Yfirferð BG	Kvarði 1:50	/ A2
Dags. 12.02.2007	Verkhætti 06885	Teikning B201	Útgáfa	-

V:\2006\06885\106885-Furuás 29\Sheets\Btu06885-B201 -.dwg