


SKÝRINGAR

BENDING:

Útveggir 180mm með einfaldri bendingu 30mm frá útbrún.
K10 c/c 200 í báðar áttir



Tengjám upp í vegg í efri hæðar standa skeytilengd upp úr plötu, sbr. 06885-B000

SGK = Steyptur gólf kóti

ÞAKVIRKI :

Gæðaflokkur timbers skal vera K18 eða betri.
Gæðaflokkur límrés skal vera L40 eða betri.
Timbur sem liggur að steypu eða verða fyrir veðrun skal fúaverja.
Múrbotar og skinnur skulu vera heitgalvanseraðir.

BORÐAKLÆÐNING OG PAPPÍ :

Borðaklæðning er úr 25x150mm borðum þéttklætt.
Hvert borð neglist með 3 stk. 31/75 ferstrendum galvaniseruðum nógum á hverja sperru.
Samskeyti borða mega ekki vera fleiri en tvö í röð á sömu sperru.
Þakpappi skal vera vatns- og vindheldur en ekki hindra útstreymi vatnsgufu.

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar - Sjá blað nr. 06885-B000
Málsetningar á veggjum - Teikning arkitekts
Göt í undirstöðu veggjum - Teikning lagnahönnuða

LOFTUN - SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU C30

Sampykkt þann
19.11.2007

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjarkur Halldórsson

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið



VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710798-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Aritun sérhönnuðar Björn Gústafsson Kt: 180550-4889

Verkhelti
Furuás 29
Hafnarfirði
Verkhelti
Burðarvirki
Veggir á og þakvirki yfir 1. hæð
Grunnmynd

Hannað SPJ	Teiknað SPJ	Yfirfarið BG	Kvarði 1:50	/ A2	Síða -
Dags. 12.02.2007	Verkefni 06885	Teikning B211	Útgáfa -		

V:\2006\06885\T06885-Furudá 29\Sheet\T06885-B211.dwg