



SKÝRINGAR

1. STJÓRNSTÖÐ T.D. DANFOSS ECL COMFORT 2000
230VAC SEM ER VEÐURSTÖÐ MEÐ P30 KORTI OG STJÓRNAR
FRAMRÁSAHITA (7) EFTIR ÚTIHITA (2). STILLA SKAL
FRAMRÁSAHITA (7) Á 50°C ÞEGAR ÚTIHITI ER -15°C.
2. ÚTIHITASKYNJARI
3. STILLILOKI/STRENGLOKI ø15
4. STOPPLOKI
5. DÆLA 0,6 L/S, 5 mVs ÞRÝSTIÞÝRÐ, AFKÓST SKULU NÁST Á MIÐRÁÐA.
6. STOPPLOKI
7. FRAMRÁSAHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
8. TÆMINGARLOKI
9. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
10. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, FRAMRÁS
11. STILLILOKI (RENNISLISGLÓS 1/h), STILLT SKV. STILLITÖFLU
12. EINSTEFNULOKI
13. STJÓRNLOKI DANFOSS KV=0,63 NC SEM TENGIST (1) ø15
14. STOPPLOKI
15. BAKRÁSAHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
16. TÆMINGARLOKI
17. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
18. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, BAKRÁS
19. STJÓRNLOKI (230VAC) SEM TENGIST VEGGSTILLUM (21)
20. HITAMÆLIR
21. VEGGHITASKYNJARI 230VAC AF/Á STILLI T.D. DANFOSS.
EKKI ER ÁSTÆÐA AÐ Hafa VEGGHITASTILLI Í
ÖLLUM RÝMUM, SJÁ GRUNNMYNDIR
22. ÞRÝSTIMINKARI, 0,5 L/s VIÐ 200 kPa
23. ÞRÝSTIJAFNARI, Kv = 0,63
24. SLAUFULOKI, Kv = 0,63
25. HITASTÝRÐUR LOKI, Kv = 0,63 - STILLISVIÐ 10-40°C, STILLIST Á 10°C

Samþykkt þann
19 MARS 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð



VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710788-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar Sveinn Áki Sverrisson, kt. 230855-5609				
Verkefni Furuás 29 Hafnarfirði				
Verkhúti Lagnir Hitalagnir Kerfismynd og tækjalisti				
Hannað BS	Teiknað BS	Yfirfarð SÁS	Kvarði 1:50	/ A2
Dags. 02.02.07	Verkefni 06885	Teikning P404	Útgáfa -	