



- A. INNTAK HITAVEITU
 B. AFFALL HITAVEITU
 C. INNTAK VATNSVEITU
- KÜLULOKI / RENNILOKI
 - SÍA
 - VATNSMÆLIR
 - EINSTREYMISLOKI
 - PRÝSTJAFNARI, DANFOSS AVD DN15 STILLIST Á 1,0m
 - HITA- OG PRÝSTIMÆLIR
 - HITAMÆLIR (0 - 60°C)
 - ÖRYGGISLOKI (6 BAR)
 - TÆMING
 - DÆLA (GRUNDFOSS UPE 25 - 40 EDA ALPHA 25 - 40)
 - TENGIKISTA ÚR STÁLI/KOPAR. (STOFN KISTU ER Ø25 STÁL)
 - MÓTORLOKI Í TENGIKISTU
 - STILLITÉ Í TENGIKISTU
 - LOKI MEÐ DN15 TENGI FYRIR SLÓNGU OG ÚTLOFTUN
 - HITASTYRÐUR LOKI (DANFOSS RAVK 25 - 60°C DN20 kv=1,1 STILLIST Á 45°C)
 - STILLILOKI
 - MÓTPRÝSTILOKI. DANFOSS AVDA STILLIST t.d. Á 5
 - STJÖRNSTÓÐ
 - TERMÓSTÓÐ Í HVERJU HERBERGI (SJÁ GRUNNMYND)

VATNS OG HITALAGNIR
 RÖR OG TENGIÆFNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VÆRÐANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEÐFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÚREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA, UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU Í GÓLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU PÓLA ÞANN PRÝSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALÐAR VATNSLAGNIR. RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU PÓLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA ÞRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM. UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM (53).001 OG ÍST 67. SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR UNDIR JÁRNAGRIND. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR OFAN Á JÁRNUM Í NEÐRI BRÚN PLÖTU. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÓLFHITALÖGNUM. GÓLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PePEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIBILI. GÓLFAGNIR MEGA VERA Ø15 x 2,0 PePEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 150mm MILLIBILI. FJÓLGA SKAL SLAUFUM EF LAGT ER ÞÉTTAR EN SYNT ER Á TEIKNINGU MAX.100m NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM (SJÁ TEIKNINGU) GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 bar. ÞRÝSTING. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAÐNAÐARINS.

Snr. L.m TÁKNAR NÚMER OG ÆTLAÐA LENGÐ GÓLFHITASLAUFU

Samþykkt bann
 14 MARS 2007

Byggingafultrúinn f Hafnarfirði
 Sigurbjartur Halldórsson

GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND GÓLFHITA

Mkv. 1:50
 Hannað E.V.
 Teiknað E.V.

Dags. 24.feb.2007 Blað 1 AF 2 Nr. GLITVELLIR28HL Yfirarið E.V.

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR
 Eyjólfur Valgarðsson
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257