



LAGNIR Í GRUNNI FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÚMMÍÞÉTTIHRINGJUM. LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAN SAND OG HULDAR MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI. LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA. EFNÍ OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-GERÐIR OG STAÐLA.

Samþykkt þann
14 MARS 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FURUÁS 39. HAFNARFIRÐI	
FRÁRENNSLISLAGNIR	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 26.FEB..2007 Blað 1 AF 1	Nr. FURUÁS39FR Yfirfarið E.V.
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR Eggjalfr Valgarðsson	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

Nr.	Dags.	Breyting	Af