



**Skýringar:**

Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl. Gólfkótar í steypuvirki þ.e. steypum plötum, eru 100 mm neðar en endanlegur kóti frágenginnar plötu, nema í bílskúr þar sem kóti er 50mm neðar. Undir botnplötu komi 75mm plasteinangun 18 kg/m<sup>2</sup> og utaná sökkla 50mm plasteinangrun. Frágangur utan á sökklum skv. aðalhönnuð. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raufar (sjá laganateikn.)

Sampykkt þann

6 MARS 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegl 6, 200 Kópavogi.		Sigurbjartur Halldórsson byggingateiknaraðingur f. 030659-7748 sími: 554-0850 fax: 554-0859.		<b>KVISTAVELLIR 35, HAFNARFIRÐI</b>	
Telkn. nr. Tílvísun & teikningu Sampykkt		Br. Dags.		Undirstöður Grunnmynd	
Hannab PJ		Telknab PJ		Dagssetning 03.01.07	
Verkn. nr. A-06-04-23		Mælikvarði 1:50		Telkn. nr. B-02	