



SNÍÐ Í GÓLFHITALÖGN - 1:10

GRUNNMYND - 1:50

ÁETLUD AFLÞÖRF OG AFKÖST GÓLFHITALAGNA						
RÝMI	VARMAÞÖRF WÖTT	SLAUFA NR	LENGD M	AFKÖST INNAN RÝMIS - WÖTT	AFKÖST UTAN RÝMIS - WÖTT	HEILDAR AFKÖST WÖTT
BAD+ANDDYRI	970	1	64	1.080	300	1.380
ELDHÚS	1.350	2	94	1.510	520	2.030
STOFA	2.470	3	90	1.430	520	1.950
STOFA		4	97	1.580	520	2.100
HERBERGI	1.050	5	93	1.280	710	1.990
HERBERGI	680	6	68	910	560	1.470
HERBERGI	1.120	7	76	1.170	480	1.650
GANGUR	190				0	0
ÞVOTTUR	540				0	0
GEYMSLA	540	8	41	670	220	890
BÍLGEYMSLA	2.480	9	62	1.350	0	1.350
SAMTALS	11.390		685	10.980	3.830	14.810

INNTAK HEITT VATN

INNTAK KALT VATN
Ø32 MM PEH

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL OG STÆRÐIR ERU Í MM.
SKEMATÍSK MYND AF TENGIRND OG AFSTÖÐUMYND ER Á TEIKNINGU P 530.

GÓLFHITALAGNIR SKULU VERA Ø20x2 MM HITAPOLIN PLASTRÖR T.D. PEX (KROSSBUNDIÐ POLYETHYLEN) MEÐ SÚREFNISFLÆÐIVÖRN SKV. DIN 4726.

FRÁ ÚTVEGG AÐ FYRSTA RÖRI SKAL VERA 100 MM. AÐ NÆSTA SKAL VERA 150 MM. BIL MILLI RÖRA SKAL SÍÐAN VERA ALMENNT C/C 200 MM OG SKAL FESTA ÞAU VIÐ STEYPUSTYRKARSTÁL Í GÓLFPLÖTU. FJARLÆGÐ MILLI RÖRA SKAL VERA C/C 250 MM Í BÍLAGEYMSLU. DÝPT NIÐUR Á EFRI BRÚN RÖRA SKAL VERA MINNST 50 MM. REIKNAD ER MEÐ AÐ HÁMARKHITI VATNS INN Á KERFIÐ VERÐI 40 °C OG HITAFALL VERÐI MEST 10 °C. SETTIR VERÐA ÞRÁÐLAUSIR HITANEMAR SEM TENGJAST STJÖRNSTÖÐ, SEM STYRIR STJÖRNLOKUM Á TENGIRND GÓLFHITALAGNA. ÞEGAR ALLIR STJÖRNLOKAR ERU LOKADIR SKAL DÆLA STÖDVAST.

ÞRÁÐLAUSUM HITANEMUM SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGGJUM Í CA 1700 MM HÆÐ FRÁ GÓLFI. TILLAGA TENGINGU HITANEMA OG SLAUFA ER EFTIRFARANDI:

- SLAUFA 1 BAD OG ANDDYRI
- SLAUFA 2 ELDHÚS
- SLAUFA 3 OG 4 STOFA
- SLAUFA 5 HERBERGI
- SLAUFA 6 HERBERGI
- SLAUFA 7 HJÓNAHERBERGI
- SLAUFA 8 GEYMSLA
- SLAUFA 9 BÍLGEYMSLA
- ALLS 8 STK HITANEMAR

LAGNIR ERU ÞRÝSTIPRÓFAÐAR SKV. LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.

OFN 101. HANDKLÆÐAOFN ER SETTUR Í BADHERBERGI OG ER LAGT SÉRSTAKLEGA AÐ HONUM.

ALLT EFSNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ISLENSKAN STAÐAL ÍST 67, ÍST 69 - ÍST EN 442, BYGGINGARREGLUGERÐ OG LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐANDA.

Samþykkt þann

06 MARS 2007

Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Bjarni Vesteinsson

Undirskrift aðalhönnuðar: Bjarni Vesteinsson kt. 250945-4429

Breyting 2:

Breyting 1:

Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti:

KVISTAVELLIR 9, HAFNARFJÖRÐUR

Verkþáttur: **GÓLFHITALAGNIR**

Grunnmynd og snið

Dags: 01-03-2007

NR: 07-069

Útgáfa: 1

Hannað: HS

Blaðstærð A2

Mkv: 1:50/1:10

Teiknað: HS

1/3167

Teikning nr.

Undirskrift hönnuðar:

Hanna Stefánsson

P 560