



SKÝRINGAR:

- Steyptur úrveggur, einangraður með t.d. 85 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
- Steyptur innveggur
- A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blíkistöðir/100 mm einangrun.
- Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi.

GRUNNMYND

Samykkkt þann
 06 MARS 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði:
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

<p>VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 8, 201 Kópavogur.</p>		<p>Jón Hrafn Hliðversson byggingafræðingur Vt. 280982-6519 Sími: 554-8850 fax: 554-8898.</p>	
<p>Telkn. nr. Tílvísun á teikningu Samþykkt</p>		<p>Br. Daga.</p>	
<p>Hannað JHH</p>		<p>Telnað ÓPÓ/SM</p>	
<p>Dagsetning 30.01.'07</p>		<p>Verk nr. A-06-04-23</p>	
<p>Mælikvarði 1:50</p>		<p>Telkn. nr. S-01</p>	