



Allar málsetningar miðast við ísteypta glugga og svalahurðir. Mál skulu takast á staðnum ef um eftirá ísetta glugga er að ræða áður en smíði hefst.

Aðalútihurð og bílskúrshurð eru málsettar miðað við að þær séu settar í eftirá. Þar er utanmál á ramma 30 mm (2x15) minna en gatmál. Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Burðargeta glugga skal vera í samræmi við 128 gr. Byggingarreglugerðar, það er að segja hámarks svignun sé minni en L/300 þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti vindþrýstingur á glugga er qv x 1,0 og mesta sog á glugga er qv x 1,1. Grunnildir vindálags qv er uppgiðið á teikningu B-01.

Samþykkt þann
06 MARS 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði,
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Akralind 8, 201 Kópavogi.

Jón Hrafn Hlökkversson
byggingafræðingur
f. 2009-05-19
sími: 554-0600 fex: 554-0600.

Telkn. nr. Tilvisun á teikningu
Samþykkt

Br. Daga.

Jón

KVISTAVELLIR 35, HAFNARFIRÐI			
GLUGGA OG HURDATEIKNING			
Hannað	JHH	Telmað	ÓPÓ
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvæði	Telkn. nr.
10.11.06	A-06-04-23	1:20	S-05