



Míótt - 15/3 2007
S. Hallgrímsson

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5"
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 mm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160mm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm

□ REYKSKYNJARI jóniskur
 □ REYKSKYNJARI optískur

○ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

≡ ø 32 mm
Garðlýsing
 ≡ ø 2X50 mm pl.p F+L
 ≡ ø 63 mm pl.p Rafmagn

Að lóðarmörkum

A	07.03.06	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Frundli</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA

STRANDGATA 39 HAFNARFIRÐI
SÖKKULSKAUT OG INNTAKSPÍPUR

TERA *s/f* **RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA**
 EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSÆKNIR SÍMI 5667388
 TRAUUSTI SVENJÓRNISSON RAFMAGNSÆKNIR SÍMI 5667390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	2
SÉDASTA TNR.	
TNR.	2 AF 7
ÚTG.	A