



GRUNNMYND 1:50

AFSTÖÐUMYND 1:50

SKÝRINGAR

Frávæitlagir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rærinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGIR	
—	SKOLPLÖGN
—	REGNVATNSLÖGN
—	JARÐVATNSLÖGN
—	JARÐVATNS + REGNVATNSL.
—	NEYSLUVATN
—	BAKRENNSLI HITAVEITU

01	MARS 07	BADHERB BR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

HLÍÐARÁS 11-13
HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA
Samþykkt þann
15 MARS 2007

MKV. 1:50 1:20
DAGS. FEB. 2007
Byggingaáttirinn í Hafnarfirði
E.H. Sigurbjartur Halldórsson

VERK NR. 2703
TEIKN. NR. 2-01

HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD G.H.

YFIRFARID

VERKJÓNUMSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail tsth@simnet.is

Handwritten signature