



Skýringar á fráveitu.

Allar fráveitulagnir í jörðu eru 110 mm PVC, með halla minnst 10 mm/m en drenlagn er 110 PVC drenrör með halla 5 mm/m. Tengistútum upp úr plötu skal lokað með plastlokum uns tenging verður gerð. Öll vinna við lögnina skal unnin í samræmi við gildandi staðla og drenlagnir í samræmi við Rb blað (12).401.2. Brunnar eru PE frá Borgarplasti eða sambærilegir, þvermál 600 mm og skal þeim lokað með trefjasteypuloki undir yfirborði bílaplans. Allt lagnaefni og búnaður skal vera vottaður af samþykktum aðilum.

Samþykkt þann

16 MARS 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði,
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verk. 670-20 Brekkuás 10, Hafnarfirði

Teikning: Fráveitulagnir

Mál: 1:50
Dags: 10.2.2007

Handwritten signature

Guðmundur Gunnarsson
byggingaverkfræðingur
Langagerði 15
108 Reykjavík
sími/fax 5888786
GSM 846 1932
kt. 010754-5939
netfang npoini@simnet.is

Handwritten signature