



Samþykkt þann
16 MARS 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.

Grafa skal fyrir sökklum niður klöpp þannig að hæð sökkuls undir plötu sé minnst 300 mm. Plata á fyllingu skal steypst 120 mm þykk og járnbandist með K10 # 200 að neðan. Undir plötur á fyllingu skal setja 75 mm polystyren einangrun, 25 kg/m3 Allir veggir í jörðu skulu klæddir með Delta 500 sökkuðúk. Frágangur samkv. leiðbeiningum framleiðanda.

Álag á grunn er um 0.19 MN/m2. Þjöppunarkrafa E2>100 MPa, E2/E1 < 2.8. Steinsteypa, sjá EN 206; skal minnst vera C25 með sementsmagni 300 kg/m3, v/s tölu <0.55og loftinnihaldi 5.5%. Lágmarks steypuhula á járn er 30 mm. Bendistál er minnst Ks410.

Samþykkt þann
16 MARS 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verk. 670-01 Brekkúás 10, Hafnarfirði

Teikning: Sökklar

Mál: 1:50
Dags: 10.2.2007

Anta

Guðmundur Gunnarsson
byggingaverkfræðingur
Langagerði 15
108 Reykjavík
sími/fax 5888786
GSM 846 1932
kt. 010754-5939
netfang noini@simnet.is