



AFSTÖÐUMYND  
MKV. 1:500

**SKÝRINGAR:**

ALLAR ALMENNAR SKÝRINGAR, SJÁ ALMENNT SKÝRINGARBLAÐ.  
ÖLL RÖR SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNAPLASTI. GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVÆRFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K 150mm SANDLAG OG ÞJAPPAD VEL. ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

MÁL ERU Í MM OG MÍÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MÍÐAST VIÐ RENNISLISBOTN.

GÖT FYRIR LÖGNUM Í SÖKKLUM SKULU VERA AMK. 300X300mm. GAT FYRIR INNTÖKUM SKAL ÁKVEÐAST Í SAMRÁÐI VIÐ VEITUR.

FRÁGANGUR FYRIR INNTÖK KALT VATN, SJÁ ALMENNT SKÝRINGARBLAÐ

ENDANLEG STAÐSETNING STÚTA RÆÐST AF VALI Á HREINLÆTISTÆKJUM

- SKOLPLÖGN - (HEIMÆÐ PVC Ø110)
- - - - - REGNVATNSLÖGN - (HEIMÆÐ PVC Ø110)
- ..... AFRENSLI HITAVEITU PEH Ø32
- - - - - NEYSLUVATNSLÖGN - (HEIMÆÐ PL Ø32) (PEH Ø32 Í PEH 50 mm fódurör)

**FRÁRENSLISLAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND**

MKV. 1:50

Sambykkt þann  
17 OKT. 2005  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Nr.	Dags.	Breyfing.	Mikv.2	Dagur2	Verkur2	Telkn.nr2	Samb.
A1	A3	1:100-50-20	04.10.2005	VS.069111	L-101		
VERKFRÆÐISTOFA SÚÐURNESJA Vilurbraut 13, 230 Reyknesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: http://www.vss.is Netfang: vs@vss.is			GLITVELLIR 25 HAFNARFJÖRÐUR FRÁRENSLISLAGNIR Í GRUNNI LAGNATEIKNINGAR				
Samb. <i>Brunninn</i>			Samb. <i>Haldorsson</i>				

Haldór Þór Arnarson  
Byggingafræðingur BfI