



Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Badkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steypið
Neyluvatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennalli Hitaveitu	pV	Þvottavél
	SV	Skoivaskur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfali
	NF	Niðurfali
	FP	Fallþípa
	pN	Þakniðurfali

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Gröf skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
18 OKT. 2006
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson
 aðalhönnuður:
 Kári Eiríksson - Arkitekt FAI - kt. 070365-4059

Grunnlagir 1:50

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Drekakúta 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: evennih@inlernet.is		Staður Drekavellir 45 Hafnarfirði Skýring Grunnlagir	
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 18.10.06	Verkr. 46-06 Teikn.nr. 2-01