



Veggir 1. hæð, Þak yfir 1. hæð, 1:75

Skýringar
 Almennar skýringar sjá blað 00-01
Stappa
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnissemantala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmdí: 60-80 mm

Álag á plötur
 Eiginþyngd: 5,5 kN/m²
 Léttir milliveggir: 1,0 kN/m²
 Notaðlag á plötur: 2,5 kN/m²

Tímbur
 Allt tímur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkad minnst K18 samkv. IST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Tímur sem leggst að eða í steypu skal fáværja á vörðurkenndan hátt. Leggja skal tjáruppa milli trés og steypu

Límtré
 Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkad minnst L40 samkv. IST-DS 413

Festingar
 Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412. Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru 3 x þvermáli bolta

Sambýkkt þann
 20 OKT. 2006
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 Halldórssón Halldórssón

aháhönnuður:
 Kári Eiríksson - Arkitekt FAI - kt: 070365-4059

Útgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 961-9651 Netfang: sveinh@hinnet.is		Staður: Tjarnarvellir 3 Hafnarfirði Skýring: Burðarvirki 1. hæð	
Hannað / Teiknað	Kvarð	Dagsetning	Verkfr.
	1:75	13.11.06	13-06
			Teikn.nr. 1-04