



KRAFTSPERRA

- ÞAKSTÁL
- ÞAKPAPPI 1500-2000 PAM A.M.K 0,750 kg/m<sup>2</sup>
- ÞAKKLÆÐNING, 25x150
- 25x30x150mm FURULISTI
- GRENKROSSVIÐUR (WBP) MILLI SPERRA
- LOFTUNARRÖR 40mm, MEÐ ÍBRÆDDU NETI, 2 STK. Í BIL
- ÚTLOFTUNARRÖR SAMKVÆMT ÚTREIKNINGUM VERKFRÆÐINGS

- RENNA
- BLIKKANTUR HNOÐAÐ Í HÁBÁRU

- KVERKLISTI 8x30mm
- 35x145 mm GRIND

ÁNEGLING

ÞAKKANTUR 21x110MM

- RAKAVÖRN 0.2mm ÞOLPLAST (PAM>1000)
- RAKAVÖRN SKARIST 200 MM Í BÆÐAR ÁTTIR OG FESTIST MEÐ LISTA
- RAFLAGNAGRIND 35x45mm
- LOFTAKLÆÐNING AÐ VALI KAUPANDA
- 200mm GLERULL/STEINULL MEÐ AFÁSTRÍ VINDVÖRN 29 kg/m<sup>3</sup>

- 95x15mm FURULISTI
- 22x45mm LISTI
- LOFTRÁS 15mm

- 150mm GLERULL/STEINULL 24 kg/m<sup>3</sup> KLÆÐNING
- RAFLAGNAGRIND 35x45
- RAKAVÖRN 0.2mm ÞOLPLAST (PAM>1000)
- VEGGEINING ÚR TIMBRI 35x145mm

- 9 mm GRENKROSSVIÐUR (WBP)
- 22x45mm GRIND ( LÖÐRÉTT)
- Bárujárnsklæðning

KRAFTSPERRUÞAK

Samþykkt þann  
 03 JAN. 2007  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**SGHUS**  
 AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI  
 Sími 482 3850 FAX 482 3851  
 Netfang: sghus@sghus.is  
 Veffang: www.sghus.is

**es** TEIKNISTOFAN SUÐURLANDSBRAUT 48  
 S: 588-7344 FAX: 588-7343  
 NETFANG: kastor@simnet.is

GLITVELLIR 39

ÞAKDEILI M.V. 1:5

HANNAÐ	Kjarfan	TEIKNAD	Kjarfan/Bjarni
VERNUMÉR	6038	SKÁRNAMAFN	GLITVELLIR 39.DWG
DAGSETNING	19.12.2006	TEIKNING NÚMÉR	A-03