



ÞAKKLÆBNING
 Negling:
 Borðaklæbningu og þakstál skal neðla í samræmi við Rb-þjóð nr. Rb-(47)-103. Negling skal þannig útfærð að hún verði 50% þéttari við þakrunir og 100% þéttari á hornum.

TIMBURVIRKI.
 Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
 Burðarviðir (sperrur, gólfbitar o.p.h.) skal vera í styrkleikaflokki k18 (T 20)
 Timburstæðir eru í millimetrum.
 Límtré séu í gæðaflokki L40
 Sperruefni skal vera beint, húsburt og laust við stóra kvisti.
 Bera skal fúavarnarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
 Fúavarnarefnið skal bera á þurrt timbur.
 Allir festihlutir úr járni skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skifur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermál bolta.)
 Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnsþolinn og minnst 5-laga.

Samþykkt þann
05 JAN. 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Hallefsson

LOFTUN ÞAKRYMIS
 Ø40mm PLASTRÖR
 2 STK. MILLI SPERRA
 RÖRINU SKAL LOKAÐ
 MEÐ FLUGNAFETI

Mkv. **1:50**
 Hannað **E.V.**
 Teiknað **E.V.**

GLITVELLIR 35 HAFNARFIRÐI

ÞAKVIRKI

Dags. 27DES006 Blað Nr. GLITV35UV 3/4 Yfirfarið

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

LOFTUN ÞAKRYMIS
 Ø40mm PLASTRÖR
 2 STK. MILLI SPERRA
 RÖRINU SKAL LOKAÐ
 MEÐ FLUGNAFETI

SAMSETNINGAR Í ÞAKVIRKI
 4" GALV. SAUMI 3 STK. Í HVERJA
 SAMSETNINGU

50x225 BOLTUÐ A VEGG
 MED 12mm MURBOLTUM C/C700
 MILLI TIMBURS OG STEYPU
 KOMI TJÖRUPAPPI

50x225 BOLTUÐ A VEGG
 MED 12mm MURBOLTUM C/C700
 MILLI TIMBURS OG STEYPU
 KOMI TJÖRUPAPPI

Í STEYPTA ÚT-VEGGI
 KOMI K10 C/C250#
 LARÉTT OG LÖÐRÉTT
 ÞYKKT ÚT: 180mm

LEIÐARI
 25x150 NEGLDUR NIBUR
 Í ÞAKSPERURU MED 3 STK.
 4" GALV. SAUM

LEIÐARI
 25x150 NEGLDUR NIBUR
 Í ÞAKSPERURU MED 3 STK.
 4" GALV. SAUM

LÍMTRÉSÚLUR 115x200
 MÁLSETNINGAR SJÁ ÚTVEGGIR

LÍMTRÉSÚLUR 115x200
 MÁLSETNINGAR SJÁ ÚTVEGGIR