



**KVISTAVELLIR 8 OG 6 HAFNARFIRÐI**

**FRÁRENNSLISLAGNIR**

Mkv.	1:50
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.

Dags. 26.DES.2006    Blað 1 AF 1    Nr. KVISTAV2468FR    Yfirfarið

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

**TR.aust s/f**  
TÆKNIFRÆÐINGARNIR  
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169  
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

LAGNIR Í GRUNNI FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNISÉU P.V.C. (POLYVINILCLORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU 100mm MEÐ GÜMMÍPÉTTINGU. LAGNIR ERU LAGÐAR Í VÉLÞJ. SAND HULDAR MEÐ MIN. 150mm SANDLAGI LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MIN. 2.0% HALLA OG MAX 30% HALLA EFNI OG FRÁGANGUR SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUG. OG STAÐLA

Ø32mmPEH HITAVEITU BAKRENNSLI

Ø600 PL. K:25,20

Ø600 PL. K:25,60

INNTAK KALT-VATN Ø32mmPEH HLIFÐARRÖR Ø70mmPEH

Ø110 PEH FS:24,90

Ø110 PEH FR:25,30

Ø32mmPEH HITAVEITU BAKRENNSLI

Ø600 PL. K:25,20

Ø600 PL. K:25,60

Ø600 PL. K:25,60

Ø600 PL. K:25,20

INNTAK KALT-VATN Ø32mmPEH HLIFÐARRÖR Ø70mmPEH

Ø110 PEH FS:24,90

Ø110 PEH FR:25,30

Ø110 PEH FS:24,70

Ø110 PEH FR:25,10

Samþykkt þann 05. JAN. 2007

Byggingafulltrúi í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson