



LAGNIR Í GRUNNI FRÆRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNISÉU P.V.C. (POLYVINILCLORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU 100mm MEÐ GÜMMIÞÉTTINGU. LAGNIR ERU LAGÐAR Í VÉLÞ.J. SAND HULDAR MEÐ MIN. 150mm SANDLAGI LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MIN. 2,0% HALLA OG MAX 30% HALLA EFNÍ OG FRÁGANGUR SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUG. OG STAÐLA

Sambýkkt þann
 5 JAN. 2007
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI

FRÆRENNSLISLAGNIR

Mkv.	1:50
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.
Yfirfarið	E.V.

Dags. 26.DES.2006 Blað 1 AF 1 Nr. KVISTAV2468FR

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR
Eyjólfur Valgarðsson
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257