



Dæmi um tenglasúlu við skrifborð

Skýringar:  
 Öll rör skulu vera  $\varnothing 16$  og vír  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
 Strengir skulu vera  $3 \times 1,5^2 \text{ NYM}$   
 Hæð rofa og tengla skal vera 110 cm  
 Bláir tenglar eru loftatenglar sem koma fyrir ofan hengiloft.  
 Brotnar línur tákna lögð í gólfu  
 Framangreint gildir nema annars sé getið  
 Tölvu og símalagnir skulu vera Cat5

*Einar Gunnar Þrándsson 110254-3349*

<b>EUROstál ehf</b> Mörkin 3, 108 Reykjavík. Símar: 5170 335 / 820 1474, Fax: 553 5302			Verkheiti: TEMPRA Íshella Hafnarfirði <i>ISHELLA S</i>	Kvarði: 1:50
Breytt:			Teikning: Grunnmynd 1. hæð Rafstögn	Teikn.nr.
Teiknaði: KR	Dags.: 22.11.2006	Verk nr.: 201106	Undirskrift: <i>E. Rósberg</i> Eiríkur Rósberg tæknifr. k.f. 020145-4479	102