



Skýringar:

- S11 og S12 eru skápar fyrir 19" búnað.
- Í hvorn skáp kemur eftirfarandi:
- 1 stk. 192 50p símatengibjarg
- 1 stk. 19" 24p CAT6 UTP krosstengibjarg með RJ-45
- 2 stk. 19" skipuleggjari
- 1 stk. 19" ljósleiðarahilla með 6 tengjum SC33144 aðeins í skáp S11
- 1 stk. 19" hilla fyrir búnað (router o.fl.)
- 1 stk. fjöltengi

Tölvu og símatenglar skulu vera tvöfaldir CAT5 tenglar
 Bláir tenglar koma í loft fyrir ofan kerfisloft
 Allir strengir skulu vera CAT5
 Ljósleiðari skal vera 6 þráða 50/125 SMP-UF05HF-6
 Gert er ráð fyrir að strengur fyrir símakvísl að skáp S11 sé 6x2x0,5mm²

Guðlaugur Björnsson 110254-3349

EUROstál ehf Mörkín 3, 108 Reykjavík. Símar: 5170 335 / 820 1474, Fax: 553 5302 Breytt:			Verkefni: TEMPRA Íshella Hafnarfirði <i>ISHELLA</i>	Kvarði: 1:50
			Teikning: Grunnmynd 1. hæð Raflögn, smáspenna	Teikn.nr. 103
Teiknað: KR	Dags.: 22.11.2006	Verk nr.: 201106	Undirskrift: <i>E. Rósberg</i> Eiríkur Rósberg Tæknifr. k.t. 020145-4479	