



TIMBURVIRKI.
Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
Burðarviðir (sperrur, gólfbitar o.þ.h.) skal vera í styrkleikaflokki k18 (T 20)
Timburstærðir eru í millimetrum.
Límtré séu í gæðaflokki L40
Sperruefni skal vera beint, húspurt og laust við stóra kvisti.
Bera skal fúavamarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.
Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
Fúavamarefnið skal bera á þurr timbur.
Allir festihlutir úr jámi skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.
Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermál bolta.)
Krossviður sem notast í laska eða stífgar skal vera vatnspólinn og minnst 5-laga.

KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI	
PAKVIRKI	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
	Yfirfarið E.V.

Nr.	Dags.	Breyting	Af
1.	2.ÁGÚST.07	LÍMTRÉ FÆRT TIL Á STEYPTAN VEGG	EV

Dags. 2.ÁGÚST.2007 Blað 2AF4/ Nr. KVISTAV2468PL
 ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR
 Eyjólfur Valgarðsson
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257