



Sampykkt þann
 07. AUG. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
 Slétt
 BrotPólsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnsementstala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkieffakokað
 minnst L40 samkv. IST-DS 413

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir
 boltar uppfylla styrkieffakokk 4,6 samkv. DS 412.
 Undir boltarar sem koma að tré skal setja
 skinnur sem eru 3 x þvermál bolta
 Allar stálfestingar, boltar og skrúfur skulu vera
 heitgalvanhúðað

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

Jón Þór Þorvaldsson AÍ, FSSA

Kt. 0212567579

Jón Þór Þorvaldsson

Pakvirki, Grunnmynd, 1:50

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	Staður	Skýring	Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
				Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 162851-2629 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9861 Netfang: svennh@internet.is	Suðurlhella 10 Hafnarfirði	1:50	1:20	22-07	1-03
			Hannað / Teiknað		Veggir, Pakvirki		1.8.07		