



Þakvirki, Grunnmynd, 1:50

Samykkt þann
07. AUG. 2007
 Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar

Almennar skýringar sjá bláð 00-01
 Stæpa
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnssementtala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmöl: 60-80 mm

Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað
 minnst L40 samkv. ÍST-DS 413

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir
 boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412.
 Undir boltarar sem koma að tré skal setja
 skinnur sem eru 3 x þvermál bolta
 Allar stálfestingar, boltar og skrúfur skulu vera
 heitgávanhúðað

ÚTI **INN**
 ARKITEKTAR

Jón Þór Þorvaldsson AL FSSA
 KV 0212547579

[Signature]

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 561-9851 Netfang: svemnh@nielmet.is	Staður Suðurlhella 10 Hafnarfirði
				Hannað / Teknað <i>[Signature]</i>	Skýring Veggir, Þakvirki
				Kvarð 1:50 1:20	Dagsetning 1. 7. 07
				Verkr. 22-07	Teikn.nr. 1-02