



SKÝRINGAR:

- TÁKN:
- GRÓP Í EFRI BRÚN HOLPLÖTU
 - GAT Í HOLPLÖTU

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR B-001

SKÝRINGAR:

- ALLAR HOLPLÖTUR ERU HP-400. HANNA SKAL ÞÆR FYRIR:
- EIGINÁLAG AÐ UNÐANSKILINNI ÞYNGD Á PLÖTUM: 2,75 kN/m²
- JAFNDREIFT NOTÁLAG: 3,0 kN/m²
- ALLT ÁLAG ER ÁN ÁLAGSSTUÐLA
- LÁGMARKS ÁSETA FYRIR HOLPLÖTUR ER 100mm
- HRÍFA SKAL EFRI BRÚN ALLRA HOLPLATNA (KÚSTA)
- LEGGJA SKAL 8cm ÁSTEYPLAG OFAN Á ALLAR HOLPLÖTUR MED K189 JÄRNAMOTTUM. JÄRN SKULU STAÐSETT 25mm FRÁ EFRI BRÚN ÁSTEYPLAGS
- Í LANGSAMSEYTTI HOLPLATNA SKAL SETJA 1K12 LANGJÄRN AÐUR EN SAMSEYTTI ERU Fyllt MED RAUFARSTEYPU
- SETJA SKAL a.m.k 1 GAT Í NEDRI BRÚN Á PER HOLRÝMI Í HVORUM ENDA TIL AÐ TRYGGJA AÐ VATN LIGGI EKKI Í ÞVI

BR.	DAGS.	BREYTING	REKNI	TEKNI
TJARNARVELLIR 11				
BURDARVIRKI				
SÉRMYNDIR AF HOLPLÖTUM				
MKV.	1:50			
DAGS.	26.08.2007			
HANNAÐ/TEKNI:	ÞÓGG			
VERNRN:	06112			

YFIRFARID: HE
 SAMÞYKKT:
 KENNITALA: 130657-4439
 TEKNI NR: B-300

Conis
 VESTRAFRÆÐISGJÓF
 Kennitala: 600105-1400
 Hlíðarsára 11, 201 Kópavogur
 Sími: 517-3050
 Veffang: www.conis.is