



SKÝRINGAR:

- TÁKN:
- GRÓP I EFRI BRÚN HOLPLÖTU
 - GAT I HOLPLÖTU

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR B-001

SKÝRINGAR:

- ALLAR HOLPLÖTUR ERU HP-400. HANNA SKAL ÞÆR FYRIR:
-EIGINÁLAG AÐ UNÐANSKILINNI ÞYNGD Á PLÖTUM: 2,75 kN/m²
-JAFNDREIFT NOTÁLAG: 3,0 kN/m²
- ALLT ÁLAG ER ÁN ÁLAGSSTUÐLA
- LÁGMARKS ASETA FYRIR HOLPLÖTUR ER 100mm
- HRÍFA SKAL EFRI BRÚN ALLRA HOLPLATNA (KÚSTA)
- LEGGJA SKAL 8cm ÁSTEYPLAG OFAN Á ALLAR HOLPLÖTUR MEÐ K189 JÁRNAMOTTUM. JÁRN SKULU STADSETT 25mm FRÁ EFRI BRÚN ÁSTEYPLAGS
- Í LANGSAMSEYTI HOLPLATNA SKAL SETJA 1K12 LANGJÁRN ÁÐUR EN SAMSEYTI ERU Fyllt með raufarsteypu
- SETJA SKAL a.m.k 1 GAT Í NEDRI BRÚN Á ÞER HOLRÝMI Í HVORUM ENDA TIL AÐ TRYGGJA AÐ VATN LIGGI EKKI Í ÞVI

BR.	DAGS.	BREYTING	REIKN.	TEIKN.
TJARNARVELLIR 11				
BURÐARVIRKI				
SÉRMÝNDR AF HOLPLÖTUM				
MKV:	1:50			
DAGS:	28.08.2007			
HANNAÐ/TEIKN:	HÖGG			
VERNRN:	06112			

YFIRFARND:

SAMÞYKKT:

KENNITALA: 130657-4439

TEIKN NR: B-303

BR:

Conis
VERKFRÉÐRÁÐGJÓF

Kennitala: 600105-1400
Hafnarstra 11, 201 Kópavogur
Sími: 517-0000
Vefling: www.conis.is